Secretaria de Infraestrutura, Obras e Habitação

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Pavimentação da Rua Ambrosina dos Santos
Balneário Barra do Sul / SC

Área: 376,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍNDICE	CÓDIGO	QTD.	UN.	V. UNIT.	V. BDI 20,73%	V. TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS							R$ 1.577,38
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	103689	2,88	M2	R$ 453,65	R$ 547,70	R$ 1.577,38
2	PAVIMENTAÇÃO							R$ 48.543,37
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	100577	376,00	M2	R$ 1,48	R$ 1,78	R$ 670,04
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	92398	376,00	M2	R$ 80,33	R$ 96,99	R$ 36.468,27
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	94275	140,00	M	R$ 40,57	R$ 48,98	R$ 6.857,76
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	100979	28,00	M3	R$ 6,59	R$ 7,95	R$ 222,71
2.5	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	101842	28,00	M3	R$ 104,17	R$ 125,76	R$ 3.521,37
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI		280,00	M3XKM	R$ 2,38	R$ 2,87	R$ 803,22
3	DRENAGEM							R$ 3.025,71
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	SINAPI	37449	4,00	M	R$ 25,09	R$ 30,29	R$ 121,18
3.2	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	COMPOSIÇÃO	1	4,00	M	R$ 19,76	R$ 23,86	R$ 95,45
3.3	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,8X0,60 M.	COMPOSIÇÃO	2	4,00	UNI.	R$ 401,89	R$ 485,21	R$ 1.940,84
3.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	99262	1,00	UNI.	R$ 719,14	R$ 868,24	R$ 868,24
4	SINALIZAÇÃO							R$ 2.983,67
4.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	SICRO	5213401	2,73	M²	R$ 26,25	R$ 31,70	R$ 86,53
4.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	102509	31,20	M2	R$ 29,09	R$ 35,12	R$ 1.095,71
4.3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO	5213440	2,00	UNI.	R$ 256,85	R$ 310,11	R$ 620,21
4.4	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	SICRO	5213571	0,36	M2	R$ 441,29	R$ 532,78	R$ 191,80
4.5	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI-I	7696	12,00	M	R$ 68,29	R$ 82,45	R$ 989,42
TOTAL GERAL								**R$ 56.130,13**

QUADRO RESUMO POR GRUPO

ITEM	DESCRIÇÃO		V. TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,81%	R$ 1.577,38
2	PAVIMENTAÇÃO	86,48%	R$ 48.543,37
3	DRENAGEM	5,39%	R$ 3.025,71
4	SINALIZAÇÃO	5,32%	R$ 2.983,67
TOTAL GERAL		**100,00%**	**R$ 56.130,13**

OBSERVAÇÕES: SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices na Construção Civil -SC) sem desoneração - Junho de 2026 - COM DESCONTO DE 10 % DA SINAPI
SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras) - Abril de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULINHO DE AMARAL
Data: 07/08/2026 11:03:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulinho de Amaral
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A-286537-8

ipm
ADEMAR HENRIQUE BORGES
80888
assinado eletrônicamente 18/08/2026 11:16:15
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/08/2026 11:16 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p338e3507ab1e6