Secretaria de Infraestrutura, Obras e Habitação

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Pavimentação da Rua Francisco J. Plucênio
Balneário Barra do Sul / SC
Área: 312,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍNDICE	CÓDIGO	QTD.	UN.	V. UNIT.	V. BDI 20,73%	V. TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS							R$ 1.577,38
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	103689	2,88	M2	R$ 453,65	R$ 547,70	R$ 1.577,38
2	PAVIMENTAÇÃO							R$ 44.412,00
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAPI	101842	50,00	M3	R$ 104,17	R$ 125,77	R$ 6.288,41
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	100577	312,00	M2	R$ 1,48	R$ 1,78	R$ 555,99
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	92398	312,00	M2	R$ 80,33	R$ 96,99	R$ 30.260,90
2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	94275	117,00	M	R$ 40,57	R$ 48,98	R$ 5.731,13
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	95875	500,00	M3XKM	R$ 2,61	R$ 3,15	R$ 1.575,57
3	DRENAGEM							R$ 4.172,57
3.1	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	SINAPI-I	37453	2,00	M	R$ 82,11	R$ 99,13	R$ 198,26
3.2	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	SINAPI-I	37449	13,00	M	R$ 25,09	R$ 30,29	R$ 393,83
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	SINAPI	92811	2,00	M	R$ 54,93	R$ 66,32	R$ 132,63
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	COMPOSIÇÃO	1	13,00	M	R$ 19,76	R$ 23,86	R$ 310,20
3.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	99262	1,00	UNI.	R$ 719,14	R$ 868,24	R$ 868,24
3.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	15,83	13,00	M3	R$ 14,25	R$ 17,20	R$ 223,61
3.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	102279	13,00	M3	R$ 6,69	R$ 8,07	R$ 104,95
3.8	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,8X0,60 M.	COMPOSIÇÃO	2	4,00	UNI.	R$ 401,89	R$ 485,21	R$ 1.940,84
4	SINALIZAÇÃO							R$ 2.305,02
4.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	SICRO	5213401	2,78	M2	R$ 26,25	R$ 31,70	R$ 88,12
4.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	102509	31,20	M2	R$ 29,09	R$ 35,12	R$ 1.095,71
4.3	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	SICRO	5213571	0,36	M2	R$ 158,86	R$ 191,80	R$ 69,05
4.4	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO	5213440	1,00	UNI.	R$ 256,85	R$ 310,11	R$ 310,11
4.5	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI-I	7696	9,00	M	R$ 68,29	R$ 82,45	R$ 742,04
TOTAL GERAL								**R$ 52.466,98**

QUADRO RESUMO POR GRUPO

ITEM	DESCRIÇÃO		V. TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,01%	R$ 1.577,38
2	PAVIMENTAÇÃO	84,65%	R$ 44.412,00
3	DRENAGEM	7,95%	R$ 4.172,57
4	SINALIZAÇÃO	4,39%	R$ 2.305,02
TOTAL GERAL		**100,00%**	**R$ 52.466,98**

OBSERVAÇÕES: SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices na Con[illegible] DESONERAÇÃO DE 10% DA SINAPI
SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras) Abril de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULINHO DE AMARAL
Data: 07/08/2026 10:57:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADEMAR HENRIQUE BORGES
80888
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A-286537-8
assinado eletrônicamente 18/08/2026 11:27:09
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/08/2026 11:27 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pa1ae8ca7645a8