COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA						
	COMP01	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		CUSTO UNITÁRIO	R$ 76,40
REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMOS	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,000	61,42	61,42
SINAPI COMPOSIÇÕES	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,316	38,52	12,17232
SINAPI COMPOSIÇÕES	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	28,04	2,804
					TOTAL	76,40

	COMP02	ESPELHO CRISTAL 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		CUSTO UNITÁRIO	R$ 372,09
REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI INSUMOS	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,000	329,66	363,11
SINAPI COMPOSIÇÕES	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,316	29,93	7,17
SINAPI COMPOSIÇÕES	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	28,04	1,81
					TOTAL	372,09

	COMP03	LED PLAFON 24W QUADRADO EMBUTIR	UN		CUSTO UNITÁRIO	R$ 64,13
REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
MEDIANA	MED2	LED PLAFON 24W QUADRADO EMBUTIR	UN	1,000	27,9	27,9
SINAPI COMPOSIÇÕES	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,644	46,65	30,0426
SINAPI COMPOSIÇÕES	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201	30,79	6,18879
					TOTAL	64,13

REF. SINAPI 06 / 2026 - NÃO DESONERADO
REF. ORSE JUNHO/2026-1
SICRO (ABRIL/2026)
BDI 20,70%

ASSINATURA
BRUNO TADEU DADA
ENG. CIVIL - CREA-SC 206265-3

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNO TADEU DADA
Data: 02/09/2026 07:54:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br