44 - SEOSU-G-0005-C - 07/2026	RESTAURAÇÃO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO	UN				
Referência	**Descrição dos Serviços**	**U.M.**	**Tipo**	**Coef.**	**Unitário**	**Total**
91285-SINAPI-07/2026	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	M.O	0,700	R$ 0,41	R$ 0,29
5061-SINAPI-07/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	MT	0,060	R$ 14,87	R$ 0,89
1379-SINAPI-07/2026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	MT	34,870	R$ 0,90	R$ 31,38
370-SINAPI-07/2026	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,079	R$ 148,00	R$ 11,69
4721-SINAPI-07/2026	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	MT	0,079	R$ 131,80	R$ 10,41
2692-SINAPI-07/2026	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	MT	0,051	R$ 5,31	R$ 0,27
4006-SINAPI-07/2026	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	MT	0,009	R$ 1.585,46	R$ 14,27
88262-SINAPI-07/2026	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,000	R$ 40,94	R$ 40,94
4750-SINAPI-07/2026	PEDREIRO (HORISTA)	H	MT	1,190	R$ 32,40	R$ 38,56
6111-SINAPI-07/2026	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	MT	6,840	R$ 22,60	R$ 154,58
73467-SINAPI-07/2026	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	M.O	0,300	R$ 277,72	R$ 83,32
91395-SINAPI-07/2026	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	M.O	0,700	R$ 70,84	R$ 49,59
87446-SINAPI-07/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,700	R$ 0,54	R$ 0,38
87445-SINAPI-07/2026	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,300	R$ 5,73	R$ 1,72
91283-SINAPI-07/2026	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	M.O	0,300	R$ 10,25	R$ 3,08
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe					**TOTAL R$:**	**441,37**

01 - SEOSU-G-0006-C - 08/2026	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE GASPAR/SC.	UN				
Referência	**Descrição dos Serviços**	**U.M.**	**Tipo**	**Coef.**	**Unitário**	**Total**
92138-SINAPI-08/2026	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	M.O	0,50	R$ 113,09	R$ 56,55
106361-SINAPI-08/2026	CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG, CAPACIDADE MÁX. TRAÇÃO 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO ÚTIL 11,3 M, PESCOÇO DE 3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2025	H	M.O	1,00	R$ 324,18	R$ 324,18
					TOTAL R$:	**380,73**

43 - SEOSU-G-0007-C - 08/2026	LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, COM RETIRADA, CHUMBAMENTO DA GRELHA, CARGA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS E DESLOCAMENTO DE PESSOAL.	UN				
Referência	**Descrição dos Serviços**	**U.M.**	**Tipo**	**Coef.**	**Unitário**	**Total**
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,50	R$ 28,04	R$ 14,02
92138-SINAPI-08/2026	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	M.O	0,15	R$ 113,09	R$ 16,96
1379-SINAPI-08/2026	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	MT	5,40	R$ 0,90	R$ 4,86
370-SINAPI-08/2026	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	MT	0,02	R$ 148,00	R$ 2,96
92139-SINAPI-08/2026	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	M.O	0,15	R$ 57,46	R$ 8,62
					TOTAL R$:	**R$ 47,42**

42 - SEOSU-G-0008-C - 08/2026	CAIXA DE PASSAGEM COM TIJOLOS DE CONCRETO, INCLUSO TAMPA DE CONCRETO COM DIMENSÕES VARIAVEIS	UN				
Referência	**Descrição dos Serviços**	**U.M.**	**Tipo**	**Coef.**	**Unitário**	**Total**
650-SINAPI-08/2026	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	MT	52,2522	R$ 3,70	R$ 193,33
2692-SINAPI-08/2026	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	MT	0,0082	R$ 5,37	R$ 0,04
4491-SINAPI-08/2026	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,1776	R$ 6,99	R$ 1,24
4517-SINAPI-08/2026	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,2112	R$ 2,44	R$ 0,52
5069-SINAPI-08/2026	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	MT	0,0187	R$ 16,07	R$ 0,30

6193-SINAPI-08/2026	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	MT	0,6624	R$ 38,51	R$ 25,51
87316-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	M.O	0,0405	R$ 649,54	R$ 26,31
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	10,2492	R$ 38,10	R$ 390,49
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	8,0530	R$ 28,04	R$ 225,81
88628-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	M.O	0,2340	R$ 767,87	R$ 179,68
94970-SINAPI-08/2026	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	M.O	0,1675	R$ 592,43	R$ 99,23
97734-SINAPI-08/2026	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	M.O	0,1008	R$ 3.759,53	R$ 378,96
101616-SINAPI-08/2026	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	M.O	1,6900	R$ 9,91	R$ 16,75
					TOTAL R$:	**1538,17**

39 - SEOSU-G-0021-C - 08/2026	**REPARO LOCALIZADO EM TUBULAÇÃO DE CONCRETO COM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E ARGAMASSA, POR M²**	**M²**				
Referência	**Descrição dos Serviços**	**U.M.**	**Tipo**	**Coef.**	**Unitário**	**Total**
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,97	R$ 28,04	R$ 27,20
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	1,94	R$ 38,10	R$ 73,88
87292-SINAPI-08/2026	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	M.O	0,03	R$ 705,19	R$ 19,75
7258-SINAPI-08/2026	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	MT	73,49	R$ 0,79	R$ 58,06
					TOTAL R$:	**178,89**

Felipe Reis Rodrigues

Assinado de forma digital por Felipe Reis Rodrigues
Dados: 2026.11.12 11:21:36 -03'00'

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
Felipe Reis Rodrigues, matrícula n° 25924
Engenheiro Civil

Documento assinado digitalmente por LEANDRO RAFAEL MELO
Data: 12/11/2026 13:13:45

LEANDRO RAFAEL MELO
Secretario de Obras e Serviços Urbanos