GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
**BALNEÁRIO BARRA DO SUL**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, OBRAS E HABITAÇÃO**

## ORÇAMENTO

**Acesso a Praia - Rua Paraiba**
Balneario Barra do Sul
Órgão: SEINFRA | Regime: Não desonerado

Balneario Barra do Sul, 16 de setembro de 2026.

| ITEM | DESCRIÇÃO | ÍNDICE | CÓDIGO | QTD. | UN. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. C/ BDI (21,78%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS INICIAIS** | | | | | | | | **R$ 1.227,65** |
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | 103689 | 2,00 | M2 | R$ 504,05 | R$ 1.008,10 | R$ 1.227,65 | |
| **2** | **FUNDAÇÕES** | | | | | | | | **R$ 8.108,54** |
| 2.1 | VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024 | SINAPI | 105101 | 12,00 | M | R$ 285,78 | R$ 3.429,36 | R$ 4.176,21 | |
| 2.2 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO | 0407819 | 6,00 | kg | R$ 13,02 | R$ 78,12 | R$ 95,13 | |
| 2.3 | VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024 | SINAPI | 105084 | 14,00 | M | R$ 160,46 | R$ 2.246,44 | R$ 2.735,67 | |
| 2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | 96527 | 1,00 | M3 | R$ 136,81 | R$ 136,81 | R$ 166,60 | |
| 2.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | 93382 | 1,00 | M3 | R$ 33,60 | R$ 33,60 | R$ 40,92 | |
| 2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | 95875 | 10,00 | M3XKM | R$ 2,90 | R$ 29,00 | R$ 35,32 | |
| 2.7 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | SINAPI | 103669 | 0,58 | M3 | R$ 1.206,34 | R$ 705,12 | R$ 858,68 | |
| **3** | **ESTRUTURA** | | | | | | | | **R$ 10.349,88** |
| 3.1 | Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm | SICRO | M1328 | 20,00 | m | R$ 2,02 | R$ 40,40 | R$ 49,20 | |
| 3.2 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88239 | 20,00 | H | R$ 29,70 | R$ 594,00 | R$ 723,36 | |
| 3.3 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | 20,00 | H | R$ 40,94 | R$ 818,80 | R$ 997,12 | |
| 3.4 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | 102225 | 6,00 | M2 | R$ 34,92 | R$ 209,52 | R$ 255,15 | |
| 3.5 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI-I | 20213 | 78,00 | M | R$ 52,66 | R$ 4.107,48 | R$ 5.002,02 | |
| 3.6 | PARAFUSO EM ACO INOX (TIPO ALLEN) M6 X 40 MM, COM | SINAPI-I | 44229 | 200,00 | UN | R$ 1,08 | R$ 216,00 | R$ 263,04 | |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2026 10:22 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pac960cf4a6ec9

| ITEM | DESCRIÇÃO | ÍNDICE | CÓDIGO | QTD. | UN. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. C/ BDI (21,78%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CABECA BOLEADA / ABAULADA, SEXTAVADA INTERNA, COM ROSCA | | | | | | | | |
| 3.7 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | 8,00 | H | R$ 38,92 | R$ 311,36 | R$ 379,17 | |
| 3.8 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI-I | 35275 | 10,00 | M | R$ 220,14 | R$ 2.201,40 | R$ 2.680,83 | |
| **4** | **SERVIÇOS FINAIS/LIMPEZA** | | | | | | | | **R$ 313,94** |
| 4.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | SINAPI | 106127 | 2,00 | M3 | R$ 128,90 | R$ 257,80 | R$ 313,94 | |
| **TOTAL GERAL** | | | | | | | | **R$ 20.000,01** | |

**QUADRO RESUMO POR GRUPO DE SERVIÇO**

| ITEM | GRUPO | % | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Serviços Iniciais | 6,14% | R$ 1.227,65 |
| 2 | Fundações | 40,54% | R$ 8.108,54 |
| 3 | Estrutura | 51,75% | R$ 10.349,88 |
| 4 | Serviços Finais/Limpeza | 1,57% | R$ 313,94 |
| **TOTAL GERAL** | | | **R$ 20.000,01** |

OBSERVAÇÕES:
1) Base de referência SINAPI/SICRO sem desoneração, conforme catálogo carregado no sistema.
2) Itens marcados como "Composição" ou "Cotação" são de responsabilidade própria da entidade orçamentista.
3) BDI aplicado: 21,78%.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEAN RICARDO ACCACIO
Data: 16/09/2026 15:05:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jean Ricardo Accácio
CREA-SC 142380-6

ipm assinado eletrônicamente
ADEMAR HENRIQUE BORGES
80888
06/11/2026 10:22:56
Assinatura digital avançada.