GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
BALNEÁRIO BARRA DO SUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, OBRAS E HABITAÇÃO

ORÇAMENTO

Acesso a Praia - Rua Roberto Lopes
Balneario Barra do Sul
Órgão: SEINFRA | Regime: Não desonerado

Balneario Barra do Sul, 16 de setembro de 2026.

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍNDICE	CÓDIGO	QTD.	UN.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. C/ BDI (21,78%)	
1	**SERVIÇOS INICIAIS**								**R$ 1.227,65**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	103689	2,00	M2	R$ 504,05	R$ 1.008,10	R$ 1.227,65	
2	**FUNDAÇÕES**								**R$ 8.108,54**
2.1	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024	SINAPI	105101	12,00	M	R$ 285,78	R$ 3.429,36	R$ 4.176,21	
2.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	SICRO	0407819	6,00	kg	R$ 13,02	R$ 78,12	R$ 95,13	
2.3	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024	SINAPI	105084	14,00	M	R$ 160,46	R$ 2.246,44	R$ 2.735,67	
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	96527	1,00	M3	R$ 136,81	R$ 136,81	R$ 166,60	
2.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	93382	1,00	M3	R$ 33,60	R$ 33,60	R$ 40,92	
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	95875	10,00	M3XKM	R$ 2,90	R$ 29,00	R$ 35,32	
2.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	103669	0,58	M3	R$ 1.206,34	R$ 705,12	R$ 858,68	
3	**ESTRUTURA**								**R$ 10.349,88**
3.1	Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm	SICRO	M1328	20,00	m	R$ 2,02	R$ 40,40	R$ 49,20	
3.2	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88239	20,00	H	R$ 29,70	R$ 594,00	R$ 723,36	
3.3	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88262	20,00	H	R$ 40,94	R$ 818,80	R$ 997,12	
3.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	102225	6,00	M2	R$ 34,92	R$ 209,52	R$ 255,15	
3.5	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI-I	20213	78,00	M	R$ 52,66	R$ 4.107,48	R$ 5.002,02	
3.6	PARAFUSO EM ACO INOX (TIPO ALLEN) M6 X 40 MM, COM	SINAPI-I	44229	200,00	UN	R$ 1,08	R$ 216,00	R$ 263,04	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/11/2026 10:14 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p92966e95567ac

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍNDICE	CÓDIGO	QTD.	UN.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. C/ BDI (21,78%)	
	CABECA BOLEADA / ABAULADA, SEXTAVADA INTERNA, COM ROSCA								
3.7	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	88261	8,00	H	R$ 38,92	R$ 311,36	R$ 379,17	
3.8	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI-I	35275	10,00	M	R$ 220,14	R$ 2.201,40	R$ 2.680,83	
4	**SERVIÇOS FINAIS/LIMPEZA**								**R$ 313,94**
4.1	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS DE MADEIRA) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	SINAPI	106127	2,00	M3	R$ 128,90	R$ 257,80	R$ 313,94	
TOTAL GERAL								**R$ 20.000,01**	

QUADRO RESUMO POR GRUPO DE SERVIÇO

ITEM	GRUPO	%	V. TOTAL
1	Serviços Iniciais	6,14%	R$ 1.227,65
2	Fundações	40,54%	R$ 8.108,54
3	Estrutura	51,75%	R$ 10.349,88
4	Serviços Finais/Limpeza	1,57%	R$ 313,94
TOTAL GERAL			**R$ 20.000,01**

OBSERVAÇÕES:
1) Base de referência SINAPI/SICRO sem desoneração, conforme catálogo carregado no sistema.
2) Itens marcados como "Composição" ou "Cotação" são de responsabilidade própria da entidade orçamentista.
3) BDI aplicado: 21,78%.

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEAN RICARDO ACCACIO
Data: 17/09/2026 08:45:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jean Ricardo Accácio
CREA-SC 142380-6

ipm assinado eletrônicamente
ADEMAR HENRIQUE BORGES
80888
06/11/2026 10:14:39
Assinatura digital avançada.