I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	ESTÁDIO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	07-26 (N DES.)	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL - PARTE 01	AMAPORÃ/PR	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL - PARTE 01									**480.631,56**	
1.			**REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL**					**-**	**480.631,56**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**18.163,66**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	508,82	BDI 1	613,13	2.759,09	RA
1.1.2.	Composição	02	INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	un	1,00	596,36	BDI 1	718,61	718,61	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	781,25	BDI 1	941,41	5.648,46	RA
1.1.4.	SINAPI-I	10779	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	1.250,00	BDI 1	1.506,25	9.037,50	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**7.213,52**	
1.2.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	5.986,32	BDI 1	7.213,52	7.213,52	RA
1.3.			**PAISAGISMO E CAMPO**					**-**	**455.254,38**	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	9.075,00	0,74	BDI 1	0,89	8.076,75	RA
1.3.2.	DER	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	1.361,25	3,77	BDI 1	4,54	6.180,08	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.806,25	2,85	BDI 1	3,43	23.345,44	RA
1.3.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	9.075,00	0,64	BDI 1	0,77	6.987,75	RA
1.3.5.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	9.075,00	15,25	BDI 1	18,38	166.798,50	RA
1.3.6.	Composição	04	MURETA DE CONTENÇÃO - CAMPO - COMP. 194,00M E ALTURA 0,30M	UN	1,00	26.681,58	BDI 1	32.151,30	32.151,30	RA
1.3.7.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	582,00	163,33	BDI 1	196,81	114.543,42	RA
1.3.8.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	140,00	75,67	BDI 1	91,18	12.765,20	RA
1.3.9.	Composição	03	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA. INCLUSIVE FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, FIXAÇÕES, IÇAMENTO E MONTAGEM.	UN	2,00	12.627,11	BDI 1	15.215,67	30.431,34	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	ESTÁDIO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	07-26 (N DES.)	REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL - PARTE 01	AMAPORÃ/PR	20,50%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL - PARTE 01									**480.631,56**	
1.3.10.	Composição	06	PILAR PRÉ-MOLDADO 0,5X0,5 ENGASTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	3.957,43	BDI 1	4.768,70	47.687,00	RA
1.3.11.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	440,00	11,86	BDI 1	14,29	6.287,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AMAPORÃ/PR
Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
Data

LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913

Assinado digitalmente por LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=40203595000105, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=LUCIANO LASPERG DE ANDRADE:02379631913
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.01 14:21:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO LASPERG DE ANDRADE
CREA/CAU: CAU/PR-A532339
ART/RRT: 17346967