DMT

DMT				
MATERIAL	PERCURSO		TRANSPORTE COMERCIAL	DMT TOTAL (Km)
	ORIGEM	DESTINO		
BOTA FORA	ANTONIO JOÃO	ITAMARATI	50,10	50,10
PISO INTERTRAVADO	DOURADOS	ITAMARATI	125,00	125,00
AREIA FINA	ITAMARATI	ITAMARATI	10,70	10,70

DEMOLIÇÃO

QUANTITATIVO A DEMOLIR - PISOS		
AMBIENTE	ÁREA TOTAL m²	VOLUME m³
QUIOSQUE	259,04	7,77
ÁREA EXTERNA	345,89	10,38
TOTAL	604,93	18,15

QUANTITATIVO A DEMOLIR - FORRO DE MADEIRA		
AMBIENTE	ÁREA TOTAL m²	VOLUME m³
QUIOSQUE	217,27	4,35
TOTAL	217,27	4,35

QUANTITATIVO A DEMOLIR - ALVENARIA		
DESCRIÇÃO	ÁREA TOTAL m²	VOLUME m³
ALVENARIA 30CM	49,15	14,75
ALVENARIA 10CM	15,40	1,54
TOTAL		16,29

QUANTITATIVO A DEMOLIR - TELHADO		
DESCRIÇÃO	ÁREA TOTAL m²	VOLUME m³
TELHA CERAMICA	228,68	6,86
TOTAL	228,68	6,86
QUANTITATIVO A DEMOLIR - ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO		
DESCRIÇÃO	ÁREA TOTAL m²	VOLUME m³
ESTRUTURA DE MADEIRA	228,68	6,86
TOTAL	228,68	6,86

QUANTITATIVO A DEMOLIR DE REVESTIMENTO DE MADEIRA					
DESCRIÇÃO	COMP. (m)	EXTENSÃO TOTAL (m)	QTD (un)	ÁREA TOTAL m²	VOLUME m³
REVESTIMENTO DO FECHAMENTO LATERAL EM MADEIRA	14,80	59,20	4,00	29,60	0,59
TOTAL		**59,20**	**4,00**	**29,60**	0,59

ATERRO PISCINA

BOTA FORA	
DESCRIÇÃO	**VOLUME m³**
QUANTITATIVO A DEMOLIR - PISOS	18,15
QUANTITATIVO A DEMOLIR - FORRO DE MADEIRA	4,35
QUANTITATIVO A DEMOLIR - ALVENARIA	16,29
QUANTITATIVO A DEMOLIR - TELHADO	6,86
QUANTITATIVO A DEMOLIR DE REVESTIMENTO DE MADEIRA	0,59
QUANTITATIVO A DEMOLIR - ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO	6,86
TOTAL	**69,02**

TRANSPORTE	
DESCRIÇÃO	VOLUME m³
TRANSPORTE ATÉ 30 KM	2070,55
TRANSPORTE EXCEDENTE A 30 KM	1387,27

SISTEMA DE VEDAÇÃO

TABELA DE ATERRO - PISCINA		
VOLUME (m³)	135,03	m³
ARGILA	155,28	m³
ESPALHAMENTO	175,53	m³
COMPACTAÇÃO	135,03	m³
TRANSPORTE ATÉ 30KM	5.266,17	m³*km

SISTEMA DE VEDAÇÃO

TABELA DE DRYWALL	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
1 -DRYWALL QUIOSQUE	18,28
2 -DRYWALL QUIOSQUE	16,18
3 -DRYWALL QUIOSQUE	11,83
4 -DRYWALL QUIOSQUE	5,08
TOTAL	**51,37**

TABELA DE DRYWALL	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
1 -DRYWALL QUIOSQUE	18,28
2 -DRYWALL QUIOSQUE	16,18
3 -DRYWALL QUIOSQUE	11,83
4 -DRYWALL QUIOSQUE	5,08
TOTAL	**51,37**

TABELA DE ALVENARIA - BLOCO CERAMICO MACIÇO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
1 -ALVENARIA QUIOSQUE	10,27
2 -ALVENARIA QUIOSQUE	10,64
3 -ALVENARIA QUIOSQUE	8,51
4 -ALVENARIA QUIOSQUE	9,22
5 -ALVENARIA QUIOSQUE	8,25
6 -ALVENARIA BANHEIRO	8,14
7 -ALVENARIA BANHEIRO	6,54
8 -ALVENARIA BANHEIRO	6,54
9 -ALVENARIA BANHEIRO	8,15
10 -ALVENARIA BANHEIRO	16,36
11 -ALVENARIA BANHEIRO	21,79
12 -ALVENARIA BANHEIRO	6,69
13 -ALVENARIA BANHEIRO	4,85
14 -ALVENARIA BANHEIRO	3,17
15 -ALVENARIA BANHEIRO	3,71
16 -ALVENARIA BANHEIRO	3,17
17 -ALVENARIA BANHEIRO	3,17
18 -ALVENARIA BANHEIRO	4,68
19 -ALVENARIA BANHEIRO	5,4
20 -ALVENARIA BANHEIRO	5,4
21 -ALVENARIA BANHEIRO	4,77
22 -ALVENARIA BANHEIRO -	15,17
23 -ALVENARIA BANHEIRO - PLATINBANDA	2,99
24 -ALVENARIA BANHEIRO - PLATINBANDA	2,73
25 -ALVENARIA BANHEIRO - PLATINBANDA	2,50
26 -ALVENARIA BANHEIRO - PLATINBANDA	2,50
TOTAL	**185,31**

TABELA DE EMBOÇO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
EMBOÇO BANHEIRO INTERNO WC. PCD	17,70
EMBOÇO BANHEIRO INTERNO WC. MASC	33,56
EMBOÇO BANHEIRO INTERNO WC. FEM	33,56
EMBOÇO BANHEIRO INTERNO DML	14,46
EMBOÇO BANHEIRO INTERNO DML	14,46
EMBOÇO QUIOSQUE INTER/EXTER.	13,94
EMBOÇO QUIOSQUE INTER/EXTER.	16,50
EMBOÇO QUIOSQUE INTER/EXTER.	16,50
EMBOÇO QUIOSQUE INTERNO	10,30
EMBOÇO QUIOSQUE INTERNO	8,51
EMBOÇO QUIOSQUE INTERNO	10,32
EMBOÇO QUIOSQUE INTERNO	8,88
EMBOÇO QUIOSQUE INTERNO	8,52
EMBOÇO PILAR	3,51
EMBOÇO PILAR	3,51
EMBOÇO PILAR	3,51
EMBOÇO PILAR	3,51
EMBOÇO PILAR	3,51
EMBOÇO PILAR	3,51
EMBOÇO PILAR	3,51
EMBOÇO PILAR	3,51
EMBOÇO PILAR	1,12
EMBOÇO PILAR	1,12
EMBOÇO PILAR	1,12
EMBOÇO PILAR	1,12
EMBOÇO PLANTEIRA DE ALVENARIA	10,92
EMBOÇO PLANTEIRA DE ALVENARIA	10,92
TOTAL	**261,61**

TABELA DE CHAPISCO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
CHAPISCO BANHEIRO INTERNO WC. PCD	17,70
CHAPISCO BANHEIRO INTERNO WC. MASC	33,56
CHAPISCO BANHEIRO INTERNO WC. FEM	33,56
CHAPISCO BANHEIRO INTERNO DML	14,46
CHAPISCO BANHEIRO INTERNO DML	14,46
CHAPISCO QUIOSQUE INTER/EXTER.	13,94
CHAPISCO QUIOSQUE INTER/EXTER.	16,50
CHAPISCO QUIOSQUE INTER/EXTER.	16,50
CHAPISCO QUIOSQUE INTERNO	10,30
CHAPISCO QUIOSQUE INTERNO	8,51
CHAPISCO QUIOSQUE INTERNO	10,32
CHAPISCO QUIOSQUE INTERNO	8,88
CHAPISCO QUIOSQUE INTERNO	8,52
CHAPISCO PILAR	3,51
CHAPISCO PILAR	3,51
CHAPISCO PILAR	3,51
CHAPISCO PILAR	3,51
CHAPISCO PILAR	3,51
CHAPISCO PILAR	3,51
CHAPISCO PILAR	3,51
CHAPISCO PILAR	3,51
CHAPISCO PILAR	1,12
CHAPISCO PILAR	1,12
CHAPISCO PILAR	1,12
CHAPISCO PILAR	1,12
CHAPISCO PILAR	1,12
CHAPISCO PLANTEIRA DE ALVENARIA	10,92
CHAPISCO PLANTEIRA DE ALVENARIA	10,92
TOTAL	**261,61**

TABELA DE ALVENARIA - TIJOLO FURADO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
1 - ALVENARIA QUIOSQUE	7,55
2 - ALVENARIA QUIOSQUE	7,53
3 - ALVENARIA QUIOSQUE	3,95
4 - PLANTEIRA DE ALVENARIA	5,31
5 - PLANTEIRA DE ALVENARIA	5,31
TOTAL	**29,64**

TABELA DE VERGA E CONTRAVERGA	
DESCRIÇÃO	**EXTENSÃO TOTAL (m)**
VERGA	28,55
CONTRAVERGA	14,70
TOTAL	**43,25**

SISTEMA DE PISO

TABELA DE CALÇADA INTERTRAVADO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
ÁREA - BANHEIRO	38,45
ÁREA - QUIOSQUE	434,10
TOTAL	**472,55**

TABELA DE RODAPE 7cm	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
CIRCULAÇÃO	23,88
RECEPÇÃO	5,58
SALA ADMINISTRATIVA	15,00
SALA AUDIOVISUAL	24,38
ÁREA DE ESPERA/ÁRA DE ARTESANATO/ ÁREA DE EXPOSIÇÃO CULTURAL	16,40
TOTAL	**85,24**

TABELA DE CONTRAPISO E=04CM	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
CIRCULAÇÃO	35,26
RECEPÇÃO	10,79
SALA ADMINISTRATIVA	15,59
SALA AUDIOVISUAL	34,96
ÁREA DE ESPERA	16,31
ÁREA DE ARTESANATO	14,88
ÁREA DE EXPOSIÇÃO CULTURAL	16,08
ÁREA EXTERNA	104,03
W.C MASC.	10,33
W.C FEMIN.	10,41
W.C PCD	3,60
LAVANDERIA	2,00
D.M.L	2,00
TOTAL	**276,24**

TABELA DE PISO DE CEMENTO POLIDO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
CIRCULAÇÃO	35,26
RECEPÇÃO	10,79
SALA ADMINISTRATIVA	15,59
SALA AUDIOVISUAL	34,96
ÁREA DE ESPERA	16,31
ÁREA DE ARTESANATO	14,88
ÁREA DE EXPOSIÇÃO CULTURAL	16,08
ÁREA EXTERNA	104,03
LAVANDERIA	2,00
DML	2,00
TOTAL	**251,90**

COBERTURA

TABELA DE TELHA CERAMICA	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL (m²)**
1- TELHADO CERÁMICO - QUIOSQUE	228,68
2- TELHADO CERÁMICO - BANHEIRO	53,68
TOTAL	**282,37**

TABELA DE CUMEEIRA			
DESCRIÇÃO	**COMP. (m)**	**EXTENSÃO TOTAL (m)**	**QTD (un)**
CUMEEIRA	10,47	41,88	4,00
CUMEEIRA	8,77	8,77	1,00
TOTAL		**50,65**	**5,00**

TABELA DE FIBROCIMENTO	
1- TELHADO DE FIBROCIMENTO - BANHEIRO	3,24
TOTAL	**3,24**

TABELA DE REVESTIMENTO DE PLACA CIMENTICIA PARA FECHAMENTO LATERAL				
DESCRIÇÃO	**COMP. (m)**	**EXTENSÃO TOTAL (m)**	**QTD (un)**	**ÁREA TOTAL (m²)**
REVESTIMENTO DE TELHADO - PLACA CIMENTICIA - QUIOSQUE	14,80	59,20	4,00	29,60
REVESTIMENTO DE TELHADO - PLACA CIMENTICIA - BANHEIRO	7,36	14,71	2,00	2,94
REVESTIMENTO DE TELHADO - PLACA CIMENTICIA - BANHEIRO	8,80	8,80	1,00	1,76
TOTAL		**82,71**	**7,00**	**34,30**

TABELA DE VIGA - PERFIL G			
DESCRIÇÃO	**QTD. (un)**	**EXTENÇÃO (m)**	**EXTENÇÃO TOTAL (m)**
PERFIL G	2,00	1,70	3,40
TOTAL			**3,40**

TABELA DE TELHADO DE FIBRA DE VIDRO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL (m²)**
FIBRA DE VIDRO	2,87
TOTAL	**2,87**

TABELA DE TELHADO DE TRAMA METÁLICA	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL (m²)**
FIBRA DE VIDRO	2,87
TOTAL	**2,87**

TUBO GALVANIZADO - DIAMETRO 2" / ESP 3MM				
DESCRIÇÃO	**QTD. (un)**	**EXTENÇÃO (m)**	**PROFUNDIDADE NO SOLO (m)**	**EXTENÇÃO TOTAL (m)**
TUBO METÁLICO	4,00	2,50	0,60	12,40
			TOTAL	**12,40**

BLOCO EM CONCRETO					
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE (un)**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**PROFUNDIDADE (m)**	**VOLUME (m³)**
BLOCO EM CONCRETO	4,00	0,30	0,30	0,30	0,11
TOTAL					**0,11**

FORMA PARA BASE EM CONCRETO					
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE DE BLOCOS (un)**	**QUANTIDADE DE FACES (un)**	**COMPRIMENTO (m)**	**PROFUNDIDADE (m)**	**ÁREA (m²)**
FORMAS	4,00	4,00	0,30	0,35	1,68
TOTAL					**1,68**

LASTRO PARA BASE EM CONCRETO (5cm)					
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE DE BLOCOS (un)**	**LARGURA (un)**	**COMPRIMENTO (m)**	**PROFUNDIDADE (m)**	**ÁREA (m²)**
LASTRO	4,00	0,30	0,30	0,05	0,36
TOTAL					**0,36**

ESCAVAÇÃO					
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE (un)**	**COMPRIMENTO (m)**	**LARGURA (m)**	**PROFUNDIDADE (m)**	**VOLUME (m³)**
ESCAVAÇÃO	4,00	0,35	0,35	0,35	0,17
TOTAL					**0,17**

REVESTIMENTO

TABELA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
W.C MASC.	10,24
W.C FEMIN.	10,33
W.C PCD	3,60
TOTAL	**24,17**

TABELA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 33X45CM A= 2,70m	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
W.C MASC.	33,40
W.C FEMIN.	33,29
W.C PCD	18,12
TOTAL	**84,82**

TABELA DE FORRO DE MADEIRA PINUS	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
W.C MASCULINO	10,24
W.C FEMENINO	10,33
D.M.L	1,96
D.M.L	1,98
W.C PCD	3,63
CIRCULAÇÃO BANHEIRO	8.64
SALA ADMINISTRATIVA	15,59
RECEPÇÃO	10,79
CIRCULAÇÃO	35,26
SALA AUDIOVISUAL	34,96
ÁREA DE ESPERA/ÁRA DE ARTESANATO/ ÁREA DE EXPOSIÇÃO CULTURAL	47,27
ÁREA EXTERNA - QUIOSQUE	58,49
TOTAL	**230,50**

PEÇAS E LOUÇAS

TABELA DE LOUÇAS E METAIS	
DESCRIÇÃO	**QTD (un)**
BARRA DE APOIO HORIZONTAL 80cm	2,00
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO	1,00
BARRA DE APOIO VERTICAL 70cm	1,00
LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA	1,00
CUBA SANITARIA	4,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL	1,00
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL	5,00
MICTÓRIO	2,00
BANCADA DE GRANIRO 1,20X0,50	2,00
TANQUE DE MÁRMORE	1,00
TOTAL	**20,00**

ESQUADRIAS

TABELA DE PORTAS						
CÓD	DESCRIÇÃO	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QTD. (un)	ÁREA (m²)	ÁREA TOTAL (m²)
PV01	2F - PORTA DE VIDRO DE ABRIR 2 FOLHAS	2,10	1,80	1,00	3,78	3,78
PM02	1F - PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	2,10	0,90	1,00	1,89	1,89
PM03	1F - PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	2,10	0,70	1,00	1,47	1,47
PE04	2F - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR,	2,10	0,90	1,00	1,89	1,89
PM05	1F - PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	2,10	0,80	2,00	1,68	3,36
PM06	1F - PORTA DE MADEIRA DE ABRIR , SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 1,00X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	2,10	0,90	1,00	1,89	1,89
PA07	1F - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA	2,10	1,60	2,00	3,36	6,72
PA08	1F - PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR SIMPLES	1,70	0,70	5,00	1,19	5,95
PV09	4F - PORTA DE VIDRO DE CORRER	2,10	2,40	1,00	5,04	5,04
			TOTAL	**35,00**	**22,19**	**31,99**

TABELA DE PINTURA DE PORTAS					
CÓD	DESCRIÇÃO	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QTD. (un)	ÁREA TOTAL (m²)
PM02	1F - PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	2,10	0,70	1,00	2,94
PM03	1F - PORTA DE MADEIRA DECORRER, SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	2,10	0,80	2,00	6,72
PM05	1F - PORTA DE MADEIRA DE ABRIR , SEMI-OCA(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 1,00X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM	2,10	0,90	1,00	3,78
PM06	1F - PORTA DE MADEIRA DE ABRIR SIMPLES	1,70	0,70	5,00	11,90
			TOTAL	**9,00**	**25,34**

TABELA DE JANELAS						
CÓD	DESCRIÇÃO	ALTURA (m)	LARGURA (m)	QTD. (un)	ALTURA DE PEITORIL	ÁREA (m²)
JA01	JANELA DE ALUMÍNIO ANONIZADO NA COR BRANCA	0,60	1,20	8,00	1,80	5,76
JA02	JANELA DE ALUMÍNIO ANONIZADO NA COR BRANCA	0,60	1,20	3,00	1,85	2,16
			TOTAL	**11,00**	**3,65**	**7,92**

TABELA DE PINGADERA DE JANELA				
CÓD	DESCRIÇÃO	COMP. (m)	QTD (un)	EXTENSÃO TOTAL (m)
JA01	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ NAS TROCAS DE AMBIENTE INDICADAS	1,20	8,00	9,60
JA02	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ NAS TROCAS DE AMBIENTE INDICADAS	1,20	3,00	3,60
		TOTAL	**11,00**	**13,20**

PINTURA

TABELA DE PINTURA DE PLANTEIRA EXTERNA - ESMALTE SINTETICO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
PLANTEIRA DE ALVENARIA	10,92
PLANTEIRA DE ALVENARIA	10,92
TOTAL	**21,84**

TABELA DE REVESTIMENTO EXTERNO - ACABAMENTO DE CONCRETO APARENTE CIMENTO QUEIMADO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL (m²)**
ALVENARIA QUISQUE EXTERNO	7,55
ALVENARIA QUISQUE EXTERNO	7,53
ALVENARIA QUISQUE EXTERNO	3,95
TOTAL	**19,02**

TABELA DE PINTURA INTERNA - ESMALTE SINTETICO	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL (m²)**
SALA ADMINISTRATIVA	38,17
RECEPÇÃO	16,68
CIRCULAÇÃO/ÁREA DE ESPERA/ÁRA DE ARTESANATO/ ÁREA DE EXPOSIÇÃO CULTURAL	85,26
SALA AUDIOVISUAL	61,95
LAVANDERIA	14,46
D.M.L	14,35
TOTAL	**230,88**

TABELA DE PINTURA INTERNA/EXTERNA DE TIJOLINHO - VERNIZ	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL (m²)**
ALVENARIA BANHEIRO	16,36
ALVENARIA BANHEIRO	3,17
ALVENARIA BANHEIRO	3,17
ALVENARIA BANHEIRO	4,78
ALVENARIA BANHEIRO	4,70
ALVENARIA BANHEIRO	3,17
ALVENARIA BANHEIRO	6,37
ALVENARIA BANHEIRO	6,37
ALVENARIA BANHEIRO	5,59
ALVENARIA BANHEIRO	3,71
ALVENARIA BANHEIRO	15,17
ALVENARIA BANHEIRO	8,16
ALVENARIA BANHEIRO	6,74
ALVENARIA BANHEIRO	8,17
ALVENARIA QUIOSQUE - PILAR	7,51
ALVENARIA QUIOSQUE - PILAR	11,31
ALVENARIA QUIOSQUE - PILAR	11,31
ALVENARIA QUIOSQUE - PILAR	11,31
ALVENARIA QUIOSQUE - PILAR	11,31
ALVENARIA QUIOSQUE - PILAR	11,31
ALVENARIA QUIOSQUE - PILAR	6,37
ALVENARIA QUIOSQUE - PILAR	6,37
ALVENARIA QUIOSQUE	10,64
ALVENARIA QUIOSQUE	8,25
ALVENARIA QUIOSQUE	9,22
ALVENARIA QUIOSQUE	10,27
ALVENARIA QUIOSQUE	8,51
TOTAL	**212,96**

TABELA DE PINTURA (VERNIZ) PARA FORRO DE MADEIRA PINUS	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL (m²)**
W.C MASCULINO	10,24
W.C FEMENINO	10,33
LAVANDERIA	1,96
D.M.L	1,98
W.C PCD	3,61
CIRCULAÇÃO BANHEIRO	8.64
SALA ADMINISTRATIVA	15,59
RECEPÇÃO	10,79
CIRCULAÇÃO	35,26
SALA AUDIOVISUAL	34,96
ÁREA DE ESPERA/ÁRA DE ARTESANATO/ ÁREA DE EXPOSIÇÃO CULTURAL	47,27
ÁREA EXTERNA - QUIOSQUE	58,49
TOTAL	**230,48**

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TABELA DE DIVISORIAS	
DESCRIÇÃO	**ÁREA TOTAL m²**
DIVISORIA SANITÁRIA	17,97
TAPA VISTA DE MICTÓRIO	0,42

TABELA DE PERGOLADO			
DESCRIÇÃO	ÁREA m²	QTD (un)	ÁREA TOTAL m²
PERGOLADO	18,02	3,00	54,06
PERGOLADO	35,00	1,00	35,00
TOTAL		**4,00**	**89,06**

TABELA DE VEGETAÇÃO					
COD.	**DESCRIÇÃO**	**PORTE**	**NOME CIENTIFICO**	**LUZ**	**QTD. (un)**
AB01	BUXINHO	40-80cm	BUXUS	MEIA SOMBRA	28,00
AB02	ESTRELÍCIA	70cm	STRELITZIA REGINAE	MEIA SOMBRA	8,00
AB03	COMIGO-NINGUEM-PODE	60cm	DIEFFENBAICHIA SEGUINE	MEIA SOMBRA	31,00
				TOTAL	**67,00**

TABELA DE ÁRVORE					
COD.	**DESCRIÇÃO**	**PORTE**	**NOME CIENTIFICO**	**LUZ**	**QTD. (un)**
AB04	JASMIM ESTRELA	4-6m	TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES	SOL PLENO	**4,00**

TABELA DE EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	**QTD (un)**
MESA DE CONCRETO	6,00
LIXEIRA DUPLO DE ALUMINIO	2,00
POSTE DE LUMINARIAS DE JARDIM	8,00

CORRIMÃO	
DESCRIÇÃO	**COMPRIMENTO (m)**
CORRIMÃO	69,31

BANCO COM 2 PLANTEIRAS								
DESCRIÇÃO	**COMPRIMENTO**	**LARGURA**	**ALTURA**	**PERIMETRO**	**ÁREA**	**QUANTIDADE**	**ÁREA TOTAL**	**VOLUME**
ALVENARIA	0,49	0,49	0,58	1,96	1,14	2,00	2,27	
CHAPISCO							2,57	
EMBOÇO							2,57	
SELADOR							2,57	
PINTURA							2,57	
MADEIRA	0,86	0,15	0,05		0,13	4,00	0,5160	0,0258
VERNIZ							1,03	
							TOTAL	**8,00**

2 BANCOS COM 3 PLANTEIRAS								
DESCRIÇÃO	**COMPRIMENTO**	**LARGURA**	**ALTURA**	**PERIMETRO**	**ÁREA**	**QUANTIDADE**	**ÁREA TOTAL**	**VOLUME**
ALVENARIA	0,49	0,49	0,58	1,96	1,14	3,00	3,41	
CHAPISCO							3,70	
EMBOÇO							3,70	
SELADOR							3,70	
PINTURA							3,70	
MADEIRA	0,86	0,15	0,05		0,13	8,00	1,03	0,0516
VERNIZ							2,06	
							TOTAL	**3,00**

BANCO COM 1 PLANTEIRA GRANDE								
DESCRIÇÃO	**COMPRIMENTO**	**LARGURA**	**ALTURA**	**PERIMETRO**	**ÁREA**	**QUANTIDADE**	**ÁREA TOTAL**	**VOLUME**
ALVENARIA	4,71	0,60	0,50	10,62	5,31	1,00	5,31	
CHAPISCO							6,90	
EMBOÇO							6,90	
SELADOR							6,90	
PINTURA							6,90	
MADEIRA	5,01	0,45	0,05		2,25	1,00	2,25	0,11
VERNIZ							4,51	
							TOTAL	**2,00**

BORDA EM CONCRETO DE ESPAÇO PARA ÁRVORE					
DESCRIÇÃO	COMP. (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)	QTD (un)	VOLUME TOTAL (m³)
BORDA EM CONCRETO DE ESPAÇO PARA ÁRVORE	4,40	0,22	0,05	3,00	0,03

LIMPEZA FINAL DE OBRA

LIMPEZA FINAL DE OBRA	
LOCAL	**ÁREA (m²)**
EDIFICAÇÃO EXISTENTE	231,4
PISCINA EXISTENTE	89,05
CALÇADA	377,97
BANHEIRO	40,5
ÁREA TOTAL	738,92

HALBERTH DUTRA DE OLIVEIRA:77864778100

Assinado de forma digital por HALBERTH DUTRA DE OLIVEIRA:77864778100
Dados: 2026.03.23 09:55:30 -04'00'