Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nr ART (CREA).: A PREENCHER	BDI: 24.23% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Blumenau - SC	Data: 16-10-25	**114.47 % (HORA)**
Programa - 9032024	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.03 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 3813 - MELHORIAS NO PATIO EXTERNO DA EBM CONSELHEIRO MAFRA (CAIC)		

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 256.824,73 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.066,09		
1.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	6.647,00	24,23	8.257,57	8.257,57		C.P. 4898002336-08/2025
1.2	PLACA, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, PADRÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UND	1,00	500,00	24,23	621,15	621,15		489821000868-CT-08/2025
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	27,39	93,67	24,23	116,37	3.187,37		98459-SINAPI-08/2025
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						11.421,72		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	3.064,67	24,23	3.807,24	11.421,72		C.P. 4898011216-08/2025
3	PISO EXTERNO E PINTURA QUADRA						210.282,83		
3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	156,65	64,64	24,23	80,30	12.579,00		102494-SINAPI-08/2025
3.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	186,35	13,15	24,23	16,34	3.044,96		102506-SINAPI-08/2025
3.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	1.091,56	134,44	24,23	167,01	182.301,44		103913-SINAPI-08/2025
3.4	RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTOS DE CONCRETO	M²	51,49	193,19	24,23	240,01	12.357,43		4915748-SICRO-07/2026 [Aplicado reajuste DNIT]
4	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						13.667,55		
4.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3.649,10	24,23	4.533,28	4.533,28		25398-SINAPI-08/2025
4.2	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA.	CJ	1,00	5.137,47	24,23	6.382,28	6.382,28		C1347-SEINFRA-08/2025
4.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.215,24	24,23	2.751,99	2.751,99		25399-SINAPI-08/2025
5	DRENAGEM						4.799,20		
5.1	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	20,00	44,26	24,23	54,98	1.099,60		102990-SINAPI-08/2025
5.2	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UN	10,00	42,76	24,23	53,12	531,20		09749-ORSE-08/2025
5.3	ALTEAMENTO DE BOCA DE LOBO	UND	10,00	255,04	24,23	316,84	3.168,40		C.P. 4898005993-07/2025
6	SERVIÇOS FINAIS						4.587,34		
6.1	LIMPEZA GERAL	M2	1.091,56	2,28	24,23	2,83	3.089,11		02450-ORSE-08/2025

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 256.824,73 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
6.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1,00	1.206,01	24,23	1.498,23	1.498,23		10848-SINAPI-08/2025
Total Geral							256.824,73		

gov.br
Documento assinado digitalmente
EMERSON MARCELO LINHARES
Data: 11/11/2026 14:04:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável técnico pelos ítens:

EMERSON MARCELO LINHARES

CPF: 70189757949

CREA - 74.713-0/SC