Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nr ART (CREA).: A PREENCHER	BDI: 24.31% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200		Encargos sociais s/ m.o.
Município de Blumenau - SC	Data: 27-10-25		**115.60 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!		**71.80 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 3838 - REFORMA TELHADO EBM GUSTAVO RICHARD			

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 120.666,48 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						19.836,80		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	468,19	24,31	582,01	1.164,02		103689-SINAPI-09/2025
1.2	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	100,00	2,35	24,31	2,92	292,00		37524-SINAPI-09/2025
1.3	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	6.647,00	24,31	8.262,89	8.262,89		C.P. 4898002336-Composição Própria-08/2025
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	2.713,08	24,31	3.372,63	10.117,89		C.P. 4898010619-Composição Própria-09/2025
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						6.213,47		
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	419,00	4,35	24,31	5,41	2.266,79		97647-SINAPI-09/2025
2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	83,80	9,39	24,31	11,67	977,95		97650-SINAPI-09/2025
2.3	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	177,50	5,79	24,31	7,20	1.278,00		104803-SINAPI-09/2025
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,13	9,73	24,31	12,10	183,07		100982-SINAPI-09/2025
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165,00	2,63	24,31	3,27	539,55		95875-SINAPI-09/2025
2.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	143,00	2,24	24,31	2,78	397,54		97640-SINAPI-09/2025
2.7	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	143,00	3,21	24,31	3,99	570,57		97642-SINAPI-09/2025
3	REFORMA TELHADO						70.000,35		
3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	83,80	171,76	24,31	213,51	17.892,14		92541-SINAPI-09/2025
3.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	116,00	56,07	24,31	69,70	8.085,20		100327-SINAPI-09/2025
3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00	83,82	24,31	104,20	7.294,00		94228-SINAPI-09/2025
3.4	CUMEEIRA GR40 - AÇO GALVALUME AZ150 - 500MM X GALVALUME X 0,43MM DDP_10/2025	M²	48,00	34,19	24,31	42,50	2.040,00		489825000970-Cotação-10/2025
3.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	419,00	66,60	24,31	82,79	34.689,01		94213-SINAPI-09/2025
4	REFORMA FORRO TELHADO 02						20.992,34		

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 120.666,48 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	143,00	73,16	24,31	90,95	13.005,85		96486-SINAPI-09/2025
4.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	8.060,33	24,31	10.019,80	5.009,90		101399-SINAPI-09/2025
4.3	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	4.788,98	24,31	5.953,18	2.976,59		101375-SINAPI-09/2025
5	ENTREGA FINAL						3.623,52		
5.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.206,01	24,31	1.499,19	1.499,19		10848-SINAPI-09/2025
5.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	419,00	4,08	24,31	5,07	2.124,33		99811-SINAPI-09/2025
Total Geral							120.666,48		

Responsável técnico pelos ítens:

LUCIANA BOING

CPF: 04811819977

CREA - 133330-1/SC

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUCIANA BOING PEREIRA

Data: 05/11/2025 13:10:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br