Prefeitura Municipal de Blumenau

SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nr ART (CREA).: A PREENCHER	BDI: 24.23% / Fator K: 2.6239 / TRDE: 1.1200	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Blumenau - SC	Data: 16-10-25	**114.47 % (HORA)**
Programa - 9032024	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.03 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 3815 - REFORMA DA QUADRA COBERTA NA EBM ALBERTO STEIN.		

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 269.885,58 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						11.438,86		
1.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	6.647,00	24,23	8.257,57	8.257,57		C.P. 4898002336-08/2025
1.2	PLACA, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, PADRÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UND	1,00	500,00	24,23	621,15	621,15		489821000868-CT-08/2025
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	22,00	93,67	24,23	116,37	2.560,14		98459-SINAPI-08/2025
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						11.421,72		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	3.064,67	24,23	3.807,24	11.421,72		C.P. 4898011216-08/2025
3	ESTRUTURA E COBERTURA						110.751,60		
3.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, LATERAI QUADRA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	576,00	70,10	24,23	87,09	50.163,84		94213-SINAPI-08/2025
3.2	ESTRUTURA DE TRAVAMENTO TRELIÇADA COM PERFIL U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.750,00	11,69	24,23	14,52	25.410,00		C.P. 4898006407-08/2025
3.3	REVISÃO DE COBERTURA EXISTENTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS COM DEFEITO E AUMENTO DE BEIRAL EM 0,50 A 1,00M	M2	576,00	42,12	24,23	52,33	30.142,08		C.P. 4898004333-08/2025
3.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	144,00	28,15	24,23	34,97	5.035,68		102492-SINAPI-08/2025
4	PISO QUADRA						111.054,00		
4.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	150,00	64,64	24,23	80,30	12.045,00		102494-SINAPI-08/2025
4.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	540,00	13,15	24,23	16,34	8.823,60		102506-SINAPI-08/2025
4.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	540,00	134,44	24,23	167,01	90.185,40		103913-SINAPI-08/2025
5	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						15.108,92		
5.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3.649,10	24,23	4.533,28	4.533,28		25398-SINAPI-08/2025
5.2	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA.	CJ	1,00	5.137,47	24,23	6.382,28	6.382,28		C1347-SEINFRA-08/2025
5.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.375,48	24,23	4.193,36	4.193,36		C.P. 4898002327-07/2025
6	INSTALACÕES ELÉTRICAS						7.084,05		

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 269.885,58 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	113,18	24,23	140,60	140,60		101877-SINAPI-08/2025
6.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	UN	2,00	59,37	24,23	73,76	147,52		34709-SINAPI-08/2025
6.3	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	10,00	28,16	24,23	34,98	349,80		39391-SINAPI-08/2025
6.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,00	12,46	24,23	15,48	170,28		91854-SINAPI-08/2025
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	55,00	10,94	24,23	13,59	747,45		91930-SINAPI-08/2025
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	5,16	24,23	6,41	769,20		91926-SINAPI-08/2025
6.7	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM	M	60,00	63,85	24,23	79,32	4.759,20		C1159-SEINFRA-08/2025
7	SERVIÇOS FINAIS						3.026,43		
7.1	LIMPEZA GERAL	M2	540,00	2,28	24,23	2,83	1.528,20		02450-ORSE-06/2025
7.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1,00	1.206,01	24,23	1.498,23	1.498,23		10848-SINAPI-08/2025
Total Geral							269.885,58		

Responsável técnico pelos ítens:

EMERSON MARCELO LINHARES

CPF: 70189757949

CREA - 74.713-0/SC

gov.br

Documento assinado digitalmente

EMERSON MARCELO LINHARES

Data: 14/05/2026 11:01:41-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br