Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - MELHORIAS NO PATIO EXTERNO DA EBM CONSELHEIRO MAFRA (CAIC)

Data:	13/11/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo base R$	Custo Un. R$	%BDI/K/TRDE	Valor Un. R$	Total R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**0,00**
1.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	6.647,00			0,00	0,00
1.2	PLACA, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, PADRÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UND	1,00	500,00			0,00	0,00
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	27,39	93,67			0,00	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**0,00**
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	3.064,67			0,00	0,00
3	**PISO EXTERNO E PINTURA QUADRA**							**0,00**
3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	156,65	64,64			0,00	0,00
3.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	186,35	13,15			0,00	0,00
3.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	1.091,56	134,44			0,00	0,00
3.4	RECUPERAÇÃO DE DESGASTE SUPERFICIAL EM PAVIMENTOS DE CONCRETO	M²	51,49	193,20			0,00	0,00
4	**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**							**0,00**
4.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3.649,10			0,00	0,00
4.2	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA.	CJ	1,00	5.137,47			0,00	0,00
4.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.215,24			0,00	0,00

5	**DRENAGEM**							**0,00**
5.1	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	M	20,00	44,26			0,00	0,00
5.2	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UN	10,00	42,76			0,00	0,00
5.3	ALTEAMENTO DE BOCA DE LOBO	UND	10,00	255,04			0,00	0,00
6	**SERVIÇOS FINAIS**							**0,00**
6.1	LIMPEZA GERAL	M2	1.091,56	2,28			0,00	0,00
6.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1,00	1.206,01			0,00	0,00
							Valor total R$	**0,00**

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - MELHORIAS NO PATIO EXTERNO DA EBM CONSELHEIRO MAFRA (CAIC)

Data:	13/11/2026		
Empresa:			**Telefone:**
CNPJ:		**Cidade:**	

Item	Etapa	Total R$	% Mês 1	R$ Mês 1	% Mês 2	R$ Mês 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00		0,00		0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00		0,00		0,00
3	PISO EXTERNO E PINTURA QUADRA	0,00		0,00		0,00
4	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00		0,00		0,00
5	DRENAGEM	0,00		0,00		0,00
6	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00
Totais cronograma		0,00		0,00		0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

UF:	

% Mês 3	R$ Mês 3	% Total	R$ Total
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	#DIV/0!	0,00

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - MELHORIAS NO PATIO EXTERNO DA EBM CONSELHEIRO MAFRA (CAIC)

Data:	13/11/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	3,00	5,50		Administração Central
S+G	0,80	1,00		Seguro e Garantia
R	0,97	1,27		Risco
DF	0,59	1,39		Despesas Financeiras
L	6,16	8,96		Lucro
I*	5,65	10,65	8,65	Tributos *
		Total	9,47	

PIS e COFINS	3,65
Alíquota ISS	5,00
Base de cálculo	100,00
ISS Aplicável	5,00
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - MELHORIAS NO PATIO EXTERNO DA EBM CONSELHEIRO MAFRA (CAIC)

Data:	13/11/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	1,50	4,49		Administração Central
S+G	0,30	0,82		Seguro e Garantia
R	0,56	0,89		Risco
DF	0,85	1,11		Despesas Financeiras
L	3,50	6,22		Lucro
I*	5,65	10,65	3,65	Tributos *
		Total	3,79	

PIS e COFINS	3,65
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA REGINA GEMELLI SARTURI
Data: 13/11/2026 11:44:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br