Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO - TRECHOS 01, 02 E 03

Data:	23/04/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo base R$	Custo Un. R$	%BDI/K/TRDE	Valor Un. R$	Total R$
1	**REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO - TRECHO 1**							**0,00**
1.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (TRECHO 1)**							**0,00**
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	2.207,26			0,00	0,00
1.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES - (TRECHO 1)**							**0,00**
1.2.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.206,01			0,00	0,00
1.2.2	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	12,00	480,98			0,00	0,00
1.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	6,00	106,75			0,00	0,00
1.2.4	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	20,00	2,35			0,00	0,00
1.2.5	CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM	UN	3,00	103,88			0,00	0,00
1.2.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	662,10			0,00	0,00
1.2.7	BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	3,00	830,00			0,00	0,00
1.3	**PAVIMENTAÇÃO - (TRECHO 1)**							**0,00**
1.3.1	PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA 01							
1.3.1.1	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIE - PAVIMENTO FRESADO/PARALELEPIPEDO	M²	632,12	0,41			0,00	0,00
1.3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	1.264,24	3,77			0,00	0,00
1.3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	50,57	1.794,42			0,00	0,00
1.3.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	123,90	5,81			0,00	0,00

1.3.1.5	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.329,47	0,90			0,00	0,00
1.3.1.6	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	94,82	22,21			0,00	0,00
1.3.1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,79	9,73			0,00	0,00
1.3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	137,56	2,63			0,00	0,00
1.3.1.9	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	42,67	7,19			0,00	0,00
1.3.1.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	55,47	9,34			0,00	0,00
1.3.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	587,97	2,63			0,00	0,00
1.3.1.12	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	55,47	37,50			0,00	0,00
1.3.1.13	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	28,45	172,47			0,00	0,00
1.3.1.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	36,98	9,34			0,00	0,00
1.3.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	491,82	2,63			0,00	0,00
1.3.1.16	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	14,22	194,63			0,00	0,00
1.3.1.17	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,49	9,34			0,00	0,00
1.3.1.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	245,91	2,63			0,00	0,00

1.3.1.19	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	94,82	7,42			0,00	0,00
1.4	**OBRAS COMPLEMENTARES - (TRECHO 1)**							**0,00**
1.4.1	DRENAGEM							
1.4.1.1	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM HIDROJATO	M	100,00	26,33			0,00	0,00
1.4.1.2	ALTEAMENTO DE BOCA DE LOBO	UND	6,00	257,86			0,00	0,00
1.4.1.3	RECUPERAÇÃO / ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITAS / CAIXAS DE LIGAÇÃO EM CONCRETO, H < 50 CM	UND	4,00	591,09			0,00	0,00
1.4.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	204,00	47,92			0,00	0,00
1.4.2	REMOÇÕES							
1.4.2.1	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	204,00	12,67			0,00	0,00
1.4.2.2	REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO	M2	61,20	19,20			0,00	0,00
1.4.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	22,49	9,73			0,00	0,00
1.4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	238,39	2,63			0,00	0,00
1.4.2.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	22,49	37,50			0,00	0,00
1.4.3	PASSEIOS							
1.4.3.1	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	3,06	136,51			0,00	0,00
1.4.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,98	9,34			0,00	0,00
1.4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	52,91	2,63			0,00	0,00
1.4.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	61,20	81,35			0,00	0,00
1.4.3.5	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	60,60	48,29			0,00	0,00

1.4.3.6	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,36	160,00			0,00	0,00
1.4.3.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,36	9,34			0,00	0,00
1.4.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,67	2,63			0,00	0,00
1.5	**SINALIZAÇÃO VIARIA - (TRECHO 1)**							**0,00**
1.5.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	1,66	618,24			0,00	0,00
1.5.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,00 M	UN	3,00	311,02			0,00	0,00
1.5.3	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	7,68	47,09			0,00	0,00
1.5.4	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M²	30,12	94,47			0,00	0,00
1.5.5	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	76,80			0,00	0,00
1.6	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - (TRECHO 1)**							**0,00**
1.6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.061,93			0,00	0,00
1.6.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.061,93			0,00	0,00
2	**REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO - TRECHO 2**							**0,00**
2.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (TRECHO 2)**							**0,00**
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	5.860,47			0,00	0,00
2.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES - (TRECHO 2)**							**0,00**
2.2.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.206,01			0,00	0,00
2.2.2	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	12,00	480,98			0,00	0,00
2.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	6,00	106,75			0,00	0,00
2.2.4	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	50,00	2,35			0,00	0,00
2.2.5	CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM	UN	3,00	103,88			0,00	0,00
2.2.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	662,10			0,00	0,00

2.2.7	BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	3,00	830,00			0,00	0,00
2.3	**PAVIMENTAÇÃO - (TRECHO 2)**							**0,00**
2.3.1	PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA 01							
2.3.1.1	VARRIÇÃO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIE - PAVIMENTO FRESADO/PARALELEPIPEDO	M²	1.867,88	0,41			0,00	0,00
2.3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	3.735,76	3,77			0,00	0,00
2.3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	149,43	1.794,42			0,00	0,00
2.3.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	366,10	5,81			0,00	0,00
2.3.1.5	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.869,19	0,90			0,00	0,00
2.3.1.6	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	280,18	22,21			0,00	0,00
2.3.1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	43,71	9,73			0,00	0,00
2.3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	406,49	2,63			0,00	0,00
2.3.1.9	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	126,08	7,19			0,00	0,00
2.3.1.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	163,91	9,34			0,00	0,00
2.3.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.737,41	2,63			0,00	0,00
2.3.1.12	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	163,91	37,50			0,00	0,00
2.3.1.13	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	84,05	172,47			0,00	0,00

2.3.1.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	109,27	9,34			0,00	0,00
2.3.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.453,30	2,63			0,00	0,00
2.3.1.16	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	42,03	194,63			0,00	0,00
2.3.1.17	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	54,64	9,34			0,00	0,00
2.3.1.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	726,65	2,63			0,00	0,00
2.3.1.19	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	280,18	7,42			0,00	0,00
2.4	**OBRAS COMPLEMENTARES - (TRECHO 2)**							**0,00**
2.4.1	DRENAGEM							
2.4.1.1	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM HIDROJATO	M	307,30	26,33			0,00	0,00
2.4.1.2	ALTEAMENTO DE BOCA DE LOBO	UND	24,00	257,86			0,00	0,00
2.4.1.3	RECUPERAÇÃO / ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITAS / CAIXAS DE LIGAÇÃO EM CONCRETO, H < 50 CM	UND	8,00	591,09			0,00	0,00
2.4.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	615,00	47,92			0,00	0,00
2.4.2	REMOÇÕES							
2.4.2.1	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	615,00	12,67			0,00	0,00
2.4.2.2	REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO	M2	184,50	19,20			0,00	0,00
2.4.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	67,80	9,73			0,00	0,00
2.4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	718,68	2,63			0,00	0,00

2.4.2.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	67,80	37,50			0,00	0,00
2.4.3	PASSEIOS							
2.4.3.1	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	4,25	136,51			0,00	0,00
2.4.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,53	9,34			0,00	0,00
2.4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	73,55	2,63			0,00	0,00
2.4.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	85,08	81,35			0,00	0,00
2.4.3.5	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	99,42	48,29			0,00	0,00
2.4.3.6	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3,88	160,00			0,00	0,00
2.4.3.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,88	9,34			0,00	0,00
2.4.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,31	2,63			0,00	0,00
2.5	**SINALIZAÇÃO VIARIA - (TRECHO 2)**							**0,00**
2.5.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	1,66	618,24			0,00	0,00
2.5.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,00 M	UN	3,00	311,02			0,00	0,00
2.5.3	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	7,68	47,09			0,00	0,00
2.5.4	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M²	30,12	94,47			0,00	0,00
2.5.5	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00	76,80			0,00	0,00
2.6	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - (TRECHO 2)**							**0,00**
2.6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	4.384,18			0,00	0,00
2.6.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	4.384,18			0,00	0,00

3	**REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO - (TRECHO 3)**							**0,00**
3.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (TRECHO 3)**							**0,00**
3.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	2.989,91			0,00	0,00
3.2	**SERVIÇOS PRELIMINARES - (TRECHO 3)**							**0,00**
3.2.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.206,01			0,00	0,00
3.2.2	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	12,00	480,98			0,00	0,00
3.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	6,00	106,75			0,00	0,00
3.2.4	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	30,00	2,35			0,00	0,00
3.2.5	CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM	UN	3,00	103,88			0,00	0,00
3.2.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	662,10			0,00	0,00
3.2.7	BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	3,00	830,00			0,00	0,00
3.3	**PAVIMENTAÇÃO - (TRECHO 3)**							**0,00**
3.3.1	PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA 02							
3.3.1.1	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	877,94	22,21			0,00	0,00
3.3.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	136,96	9,73			0,00	0,00
3.3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.273,72	2,63			0,00	0,00
3.3.1.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	395,07	7,19			0,00	0,00
3.3.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	513,60	9,34			0,00	0,00
3.3.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.444,16	2,63			0,00	0,00
3.3.1.7	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	513,60	37,50			0,00	0,00

3.3.1.8	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	263,38	172,47			0,00	0,00
3.3.1.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	342,40	9,34			0,00	0,00
3.3.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.553,87	2,63			0,00	0,00
3.3.1.11	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	131,69	194,63			0,00	0,00
3.3.1.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	171,20	9,34			0,00	0,00
3.3.1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.276,94	2,63			0,00	0,00
3.3.1.14	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	877,94	7,42			0,00	0,00
3.3.1.15	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	1.755,88	3,77			0,00	0,00
3.3.1.16	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	70,24	1.794,42			0,00	0,00
3.3.1.17	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	172,08	5,81			0,00	0,00
3.3.1.18	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.288,61	0,90			0,00	0,00
3.4	**OBRAS COMPLEMENTARES - (TRECHO 3)**							**0,00**
3.4.1	DRENAGEM							
3.4.1.1	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM COM HIDROJATO	M	132,60	26,33			0,00	0,00
3.4.1.2	ALTEAMENTO DE BOCA DE LOBO	UND	10,00	257,86			0,00	0,00
3.4.1.3	RECUPERAÇÃO / ALTEAMENTO DE POÇO DE VISITAS / CAIXAS DE LIGAÇÃO EM CONCRETO, H < 50 CM	UND	5,00	591,09			0,00	0,00

3.4.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	261,00	47,92			0,00	0,00
3.4.2	REMOÇÕES							
3.4.2.1	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	M	261,00	12,67			0,00	0,00
3.4.2.2	REMOÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, PISO E CIMENTADO	M2	109,02	19,20			0,00	0,00
3.4.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,38	9,73			0,00	0,00
3.4.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	353,83	2,63			0,00	0,00
3.4.2.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	33,38	37,50			0,00	0,00
3.4.3	PASSEIOS							
3.4.3.1	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M³	5,45	136,51			0,00	0,00
3.4.3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,09	9,34			0,00	0,00
3.4.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	94,25	2,63			0,00	0,00
3.4.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	65,41	81,35			0,00	0,00
3.4.3.5	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	25,38	48,29			0,00	0,00
3.4.3.6	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,99	160,00			0,00	0,00
3.4.3.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,99	9,34			0,00	0,00
3.4.3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,38	2,63			0,00	0,00

3.4.4	MURO DE CONTENÇÃO							
3.4.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,38	43,85			0,00	0,00
3.4.4.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	3,35	13,57			0,00	0,00
3.4.4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,24	9,34			0,00	0,00
3.4.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55,54	2,63			0,00	0,00
3.4.4.5	TAXA DE RECEBIMENTO DE BOTA-FORA	M³	5,24	37,50			0,00	0,00
3.4.4.6	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,31	38,76			0,00	0,00
3.4.4.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,31	9,34			0,00	0,00
3.4.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21,55	2,63			0,00	0,00
3.4.4.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,92	89,05			0,00	0,00
3.4.4.10	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	1,97	155,73			0,00	0,00
3.4.4.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,96	9,88			0,00	0,00
3.4.4.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	39,34	3,22			0,00	0,00
3.4.4.13	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,68	17,84			0,00	0,00

3.4.4.14	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	4,13	14,85			0,00	0,00
3.4.4.15	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	90,56	13,34			0,00	0,00
3.4.4.16	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	KG	100,08	11,63			0,00	0,00
3.4.4.17	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,03	849,84			0,00	0,00
3.4.4.18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	7,41	22,19			0,00	0,00
3.4.4.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	59,31	0,80			0,00	0,00
3.4.4.20	GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM	M²	8,00	45,48			0,00	0,00
3.4.4.21	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	6,00	10,70			0,00	0,00
3.5	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA - (TRECHO 3)**							**0,00**
3.5.1	PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	1,79	618,24			0,00	0,00
3.5.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,00 M	UN	4,00	311,02			0,00	0,00
3.5.3	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M²	5,55	47,09			0,00	0,00
3.5.4	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M²	26,46	94,47			0,00	0,00
3.5.5	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	76,80			0,00	0,00
3.6	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (TRECHO 3)**							**0,00**
3.6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.215,88			0,00	0,00
3.6.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.215,88			0,00	0,00
							Valor total R$	**0,00**

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO - TRECHOS 01, 02 E 03

Data: 23/04/2026

Empresa: **Telefone:**

CNPJ: **Cidade:**

Item	Etapa	Total R$	% Mês 1	R$ Mês 1	% Mês 2	R$ Mês 2
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (TRECHO 1)	0,00		0,00		0,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES - (TRECHO 1)	0,00		0,00		0,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO - (TRECHO 1)	0,00		0,00		0,00
1.4	OBRAS COMPLEMENTARES - (TRECHO 1)	0,00		0,00		0,00
1.5	SINALIZAÇÃO VIARIA - (TRECHO 1)	0,00		0,00		0,00
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - (TRECHO 1)	0,00		0,00		0,00
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (TRECHO 2)	0,00		0,00		0,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES - (TRECHO 2)	0,00		0,00		0,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO - (TRECHO 2)	0,00		0,00		0,00
2.4	OBRAS COMPLEMENTARES - (TRECHO 2)	0,00		0,00		0,00
2.5	SINALIZAÇÃO VIARIA - (TRECHO 2)	0,00		0,00		0,00
2.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - (TRECHO 2)	0,00		0,00		0,00
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (TRECHO 3)	0,00		0,00		0,00
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES - (TRECHO 3)	0,00		0,00		0,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO - (TRECHO 3)	0,00		0,00		0,00
3.4	OBRAS COMPLEMENTARES - (TRECHO 3)	0,00		0,00		0,00
3.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - (TRECHO 3)	0,00		0,00		0,00
3.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (TRECHO 3)	0,00		0,00		0,00
Totais cronograma		0,00		0,00		0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

UF:	

% Mês 3	R$ Mês 3	% Total	R$ Total
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	#DIV/0!	0,00

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO - TRECHOS 01, 02 E 03

Data:	23/04/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	3,80	4,67		Administração Central
AC	3,80	4,67		Administração Central
S+G	0,32	0,74		Seguro e Garantia
S+G	0,32	0,74		Seguro e Garantia
R	0,50	0,97		Risco
R	0,50	0,97		Risco
DF	1,02	1,21		Despesas Financeiras
DF	1,02	1,21		Despesas Financeiras
L	6,64	8,69		Lucro
L	6,64	8,69		Lucro
I*	5,65	10,65	0,00	Tributos *
I*	5,65	10,65	0,00	Tributos *
		Total	0,00	

PIS e COFINS	3,65
Alíquota ISS	5,00
Base de cálculo	100,00
ISS Aplicável	0,00
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO - TRECHOS 01, 02 E 03

Data:	23/04/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	1,50	4,49		Administração Central
AC	1,50	4,49		Administração Central
S+G	0,30	0,82		Seguro e Garantia
S+G	0,30	0,82		Seguro e Garantia
R	0,56	0,89		Risco
R	0,56	0,89		Risco
DF	0,85	1,11		Despesas Financeiras
DF	0,85	1,11		Despesas Financeiras
L	3,50	6,22		Lucro
L	3,50	6,22		Lucro
I*	5,65	10,65	0,00	Tributos *
I*	5,65	10,65	0,00	Tributos *
		Total	0,00	

PIS e COFINS	3,65
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA REGINA GEMELLI SARTURI
Data: 24/04/2026 14:47:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br