Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - REFORMA TELHADO EBM GUSTAVO RICHARD

Data:	13/05/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	Descrição dos itens	U.M.	Qtde.	Custo base R$	Custo Un. R$	%BDI/K/TRDE	Valor Un. R$	Total R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**0,00**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	468,19			0,00	0,00
1.2	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	100,00	2,35			0,00	0,00
1.3	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	6.647,00			0,00	0,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	2.713,08			0,00	0,00
2	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**							**0,00**
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	419,00	4,35			0,00	0,00
2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	83,80	9,39			0,00	0,00
2.3	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	177,50	5,79			0,00	0,00
2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,13	9,73			0,00	0,00
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165,00	2,63			0,00	0,00
2.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	143,00	2,24			0,00	0,00
2.7	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	143,00	3,21			0,00	0,00
3	**REFORMA TELHADO**							**0,00**
3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	83,80	171,76			0,00	0,00
3.2	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	116,00	56,07			0,00	0,00

3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00	83,82			0,00	0,00
3.4	CUMEEIRA GR40 - AÇO GALVALUME AZ150 - 500MM X GALVALUME X 0,43MM DDP_10/2025	M²	48,00	34,19			0,00	0,00
3.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	419,00	66,60			0,00	0,00
4	**REFORMA FORRO TELHADO 02**							**0,00**
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	143,00	73,16			0,00	0,00
4.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	8.060,33			0,00	0,00
4.3	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	4.788,98			0,00	0,00
5	**ENTREGA FINAL**							**0,00**
5.1	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.206,01			0,00	0,00
5.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	419,00	4,08			0,00	0,00
							Valor total R$	**0,00**

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - REFORMA TELHADO EBM GUSTAVO RICHARD

Data:	13/05/2026		
Empresa:		**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**	

Item	Etapa	Total R$	% Mês 1	R$ Mês 1	% Mês 2	R$ Mês 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00		0,00		0,00
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00
3	REFORMA TELHADO	0,00		0,00		0,00
4	REFORMA FORRO TELHADO 02	0,00		0,00		0,00
5	ENTREGA FINAL	0,00		0,00		0,00
Totais cronograma		0,00		0,00		0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

UF:	

% Mês 3	R$ Mês 3	% Total	R$ Total
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	#DIV/0!	0,00

Prefeitura Municipal de Blumenau - SC

Orcamento de obra - REFORMA TELHADO EBM GUSTAVO RICHARD

Data:	13/05/2026				
Empresa:				**Telefone:**	
CNPJ:		**Cidade:**		**UF:**	

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	3,00	5,50		Administração Central
S+G	0,80	1,00		Seguro e Garantia
R	0,97	1,27		Risco
DF	0,59	1,39		Despesas Financeiras
L	6,16	8,96		Lucro
I*	5,65	10,65	8,65	Tributos *
		Total	9,47	

PIS e COFINS	3,65
Alíquota ISS	5,00
Base de cálculo	100,00
ISS Aplicável	5,00
Cont. Prev. s/Rec.Bruta	0,00

Planilha gerada por EngeGOV - Governança em Obras Públicas - www.engegov.com.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA REGINA GEMELLI SARTURI
Data: 13/05/2026 17:06:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br