PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADOS E PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO - MA.

.

MEMORIAL DESCRITIVO

Objetivos

GERAL

Execução de serviço de reforma e manutenção de telhados e pinturas de prédios públicos, no município de São Bernardo - MA, proporcionando melhores condições de vida aos seus moradores.

ESPECÍFICOS

- Melhorar a infraestrutura do Município, visando fomentar o desenvolvimento econômico e social;
- Proporcionar ao município melhores condições de estrutura de coberta e pintura em prédios públicos do Município;
- Melhorar o conforto na utilização dos prédios públicos do município;
- Manter e ampliar as atividades econômicas desenvolvidas a partir desta obra.
- Melhorar a qualidade de vida da comunidade, assim como adjacências.

Aspectos geográficos

São Bernardo é um município brasileiro do interior do estado do Maranhão, Região Nordeste do país. Localiza-se a uma latitude 03º21'41" sul e a uma longitude 42º25'04" oeste, estando a uma altitude de 43 metros. Sua população é de 28.020 habitantes, segundo estimativa do IBGE em 2016 e uma extensão territorial de 1.006,920 km².

O município é sede da Região de Planejamento do Delta do Parnaíba (Lei Complementar 108/2007).

Religiosamente, é conhecido pelo "Festejo de São Bernardo" - festa que acontece em todo mês de agosto e que, por conseguinte, leva a recordação do Santo padroeiro da cidade.

Coordenadas:	3° 21' 39" S 42° 25' 04" O
País:	Brasil
Unidade federativa:	Maranhão
Municípios limítrofes	Magalhães de Almeida, Araioses, Água Doce do Maranhão, Santana do Maranhão, Santa Quitéria do Maranhão, e Luzilândia
Distância até a capital	375 km

Características geográficas:
Área total: 1 006,920 km²
População total (IBGE/2016): 28 020 hab.
Densidade: 27,8 hab./km²
Clima semi-árido
Altitude: 43 m

Fuso horário: Hora de Brasília (UTC−3)

Fonte: Wikipédia

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO



Fonte: CPRM, (2006).

Obra
SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADOS E PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO - MA

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Maranhão
SBC - 10/2026 - Maranhão
ORSE - 08/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,34%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**293.963,56**	**6,11 %**
1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3800	11,41	14,64	55.632,00	1,16 %
1.2	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	2500	30,40	39,01	97.525,00	2,03 %
1.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5000	7,63	9,79	48.950,00	1,02 %
1.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2000	3,53	4,53	9.060,00	0,19 %
1.5	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	8000	5,14	6,59	52.720,00	1,10 %
1.6	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	1000	20,58	26,41	26.410,00	0,55 %
1.7	11398	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	8	357,12	458,32	3.666,56	0,08 %
2			**REVESTIMENTO**					**417.698,00**	**8,68 %**
2.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	4500	8,81	11,30	50.850,00	1,06 %
2.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	4500	60,03	77,04	346.680,00	7,21 %
2.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	200	78,58	100,84	20.168,00	0,42 %
3			**PISOS**					**627.980,00**	**13,06 %**
3.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2500	44,81	57,50	143.750,00	2,99 %

3.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2500	41,75	53,58	133.950,00	2,78 %
3.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	2500	67,17	86,20	215.500,00	4,48 %
3.4	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	2000	52,51	67,39	134.780,00	2,80 %
4			**COBERTURA**					**1.840.355,59**	**38,26 %**
4.1			**TELHA CERAMICA**					**1.792.296,00**	**37,26 %**
4.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	7500	98,15	125,96	944.700,00	19,64 %
4.1.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	m²	7500	57,07	73,24	549.300,00	11,42 %
4.1.3	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	7500	24,60	31,57	236.775,00	4,92 %
4.1.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	500	30,45	39,07	19.535,00	0,41 %
4.1.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	250	79,45	101,96	25.490,00	0,53 %
4.1.6	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	800	9,88	12,67	10.136,00	0,21 %
4.1.7	294	ORSE	Emassamento de algeroz	m	400	12,39	15,90	6.360,00	0,13 %
4.2			**TELHA METALICA**					**37.513,99**	**0,78 %**
4.2.1	12508	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	90	204,84	262,89	23.660,10	0,49 %
4.2.2	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	90	81,59	104,71	9.423,90	0,20 %
4.2.3	254	ORSE	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	25	114,75	147,27	3.681,75	0,08 %

4.2.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	4	145,76	187,06	748,24	0,02 %
4.3			**TELHA FIBROCIMENTO**					**10.545,60**	**0,22 %**
4.3.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	80	30,55	39,20	3.136,00	0,07 %
4.3.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	80	72,17	92,62	7.409,60	0,15 %
5			**ESQUADRIAS**					**95.517,40**	**1,99 %**
5.1	91321	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	20	1.063,23	1.364,54	27.290,80	0,57 %
5.2	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	20	946,68	1.214,96	24.299,20	0,51 %
5.3	91318	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	20	901,24	1.156,65	23.133,00	0,48 %
5.4	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	50	190,87	244,96	12.248,00	0,25 %
5.5	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	40	166,48	213,66	8.546,40	0,18 %
6			**PINTURA**					**844.492,50**	**17,56 %**
6.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	450	1,99	2,55	1.147,50	0,02 %
6.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	450	24,63	31,61	14.224,50	0,30 %
6.3	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	450	24,44	31,36	14.112,00	0,29 %
6.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	450	9,63	12,35	5.557,50	0,12 %

6.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	900	49,55	63,59	57.231,00	1,19 %
6.6	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	900	24,39	31,30	28.170,00	0,59 %
6.7	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	900	16,07	20,62	18.558,00	0,39 %
6.8	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	12000	3,65	4,68	56.160,00	1,17 %
6.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	12000	17,38	22,30	267.600,00	5,56 %
6.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12000	15,94	20,45	245.400,00	5,10 %
6.11	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	300	30,93	39,69	11.907,00	0,25 %
6.12	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	4500	21,55	27,65	124.425,00	2,59 %
7			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**147.595,92**	**3,07 %**
7.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	5.925,73	7.605,08	91.260,96	1,90 %
7.2	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	3.657,93	4.694,58	56.334,96	1,17 %
8			**DIVERSOS**					**542.630,00**	**11,28 %**
8.1	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	3000	79,44	101,95	305.850,00	6,36 %
8.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	2000	48,76	62,57	125.140,00	2,60 %
8.3	9082	ORSE	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	2000	25,86	33,18	66.360,00	1,38 %
8.4	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	2000	4,05	5,19	10.380,00	0,22 %
8.5	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	10000	2,72	3,49	34.900,00	0,73 %

Total sem BDI	**3.748.514,67**
Total do BDI	**1.061.718,30**
Total Geral	**4.810.232,97**

Obra
SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADOS E PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO - MA

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Maranhão
SBC - 10/2026 - Maranhão
ORSE - 08/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
28,34%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		293.963,56	24.487,16	24.487,16	24.487,16	24.487,16	24.487,16	24.487,16	24.487,16	24.487,16	24.516,56	24.516,56	24.516,56	24.516,56
2	REVESTIMENTO	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		417.698,00	34.794,24	34.794,24	34.794,24	34.794,24	34.794,24	34.794,24	34.794,24	34.794,24	34.836,01	34.836,01	34.836,01	34.836,01
3	PISOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		627.980,00	52.310,73	52.310,73	52.310,73	52.310,73	52.310,73	52.310,73	52.310,73	52.310,73	52.373,53	52.373,53	52.373,53	52.373,53
4	COBERTURA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		1.840.355,59	153.301,62	153.301,62	153.301,62	153.301,62	153.301,62	153.301,62	153.301,62	153.301,62	153.485,66	153.485,66	153.485,66	153.485,66
5	ESQUADRIAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		95.517,40	7.956,60	7.956,60	7.956,60	7.956,60	7.956,60	7.956,60	7.956,60	7.956,60	7.966,15	7.966,15	7.966,15	7.966,15
6	PINTURA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		844.492,50	70.346,23	70.346,23	70.346,23	70.346,23	70.346,23	70.346,23	70.346,23	70.346,23	70.430,67	70.430,67	70.430,67	70.430,67
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		147.595,92	12.294,74	12.294,74	12.294,74	12.294,74	12.294,74	12.294,74	12.294,74	12.294,74	12.309,50	12.309,50	12.309,50	12.309,50
8	DIVERSOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		542.630,00	45.201,08	45.201,08	45.201,08	45.201,08	45.201,08	45.201,08	45.201,08	45.201,08	45.255,34	45.255,34	45.255,34	45.255,34
Porcentagem			**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,34%**	**8,34%**	**8,34%**	**8,34%**
Custo			**400.692,41**	**400.692,41**	**400.692,41**	**400.692,41**	**400.692,41**	**400.692,41**	**400.692,41**	**400.692,41**	**401.173,43**	**401.173,43**	**401.173,43**	**401.173,43**
Porcentagem Acumulado			**8,33%**	**16,66%**	**24,99%**	**33,32%**	**41,65%**	**49,98%**	**58,31%**	**66,64%**	**74,98%**	**83,32%**	**91,66%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**400.692,40**	**801.384,80**	**1.202.077,20**	**1.602.769,60**	**2.003.462,00**	**2.404.154,40**	**2.804.846,80**	**3.205.539,20**	**3.606.712,62**	**4.007.886,04**	**4.409.059,46**	**4.810.232,97**

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE TELHADOS E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): Construção de Edifícios

Quadro de Composição do BDI

ITENS		*SIGLAS*	*VALORES*
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,80%
TAXA DE RISCO		R	1,26%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,23%
TAXA DE LUCRO		L	7,40%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		2,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			22,21%
BDI RESULTANTE			**28,34%**

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 40,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Apêndice 10 – Encargos Sociais – Maranhão

MARANHÃO VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**21,80%**	**21,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,31%**	**18,17%**	**47,31%**	**18,17%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	**Total**	**10,81%**	**8,22%**	**10,81%**	**8,22%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
D	**Total**	**10,16%**	**3,83%**	**17,81%**	**7,00%**
TOTAL(A+B+C+D)		**90,08%**	**52,02%**	**112,73%**	**70,19%**

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET