


| Quadro de Áreas de Pisos | | |
|---|---|---|
| **Legenda** | **Descrição** | **Área (m²)** |
| | GRAMA | 72,66 |
| | LAJE ABRIGOS | 3,83 |
| | PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (PISO EXTERNO); LAJE DE PISO COM 10cm, TELA Q138, MALHA 10x10cm, FIO 4,20mm | 544,41 |
| | PISO EM GRANILITE POLIDO (PISO INTERNO) | 393,44 |
| | PISO INTERTRAVADO (VIAS INTERNAS E ESTACIONAMENTO) | 370,20 |

TÍTULO DO PROJETO
**UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1**

PROPRIETÁRIO
**MINISTÉRIO DA SAÚDE**
**SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

CNPJ
**00.394.544/0108-14**

ENDEREÇO
**Secretaria de Atenção Primária à Saúde**
**Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde**
**CEP 70. 058-900 - Brasília- DF**

IMAGEM PAC SAUDE ASEOA006.png

TÍTULO DA PRANCHA
# PAGINAÇÃO DE PISO

DESCRIÇÃO DA ETAPA
**PROJETO EXECUTIVO**

| NOME PRANCHA_ARQUIVO | REVISÃO | UNIDADE | DATA | ESCALA |
|---|---|---|---|---|
| **MS_UBS1_PE_AQ 04.12_R00** | **R00** | **METROS** | **11/11/2025** | **INDICADA** |

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL — FOLHA A0 **118,90 x 84,10**

ESPAÇO PARA USO DA VISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA** — NOME FANTASIA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NH II

UNIDADES/SETORES: **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - UBS NH II** — CNPJ/CPF: **25.209.149/0001-06**

ÁREAS: **A CONSTRUIR: 389,78 m² A ADEQUAR/REFORMAR: 0,00 m²** — ÁREA TOTAL: **389,78 m²**

LOGRADOURO: **VIA PRINCIPAL, S/N - QUADRA 06 - ZONA RURAL** — COMPLEMENTO: — NÚMERO:

BAIRRO/DISTRITO: **NH II - NUCLEO HABITACIONAL II** — MUNICÍPIO/ESTADO: **JAÍBA - MG** — CEP: **39508-000**

RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTABELECIMENTO: **JIMMY DIGO SILVA MURÇA** — CPF: **039.005.526-30** — ASSINATURA: JIMMY DIOGO SILVA MURCA:03900552630 (Assinado de forma digital por JIMMY DIOGO SILVA MURCA:03900552630)

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ARQUITETÔNICO

NOME: **Paulo Henrique Ferreira Neves De Moura**

CAU/CREA: **ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 347.623/D**

ASSINATURA: Documento assinado digitalmente gov.br — PAULO HENRIQUE FERREIRA NEVES DE MOURA — Data: 30/10/2026 14:19:36-0300 — Verifique em https://validar.iti.gov.br

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PBA: MIRELA PILON PESSATI - CAU A 256692**

CONTEÚDO DA FOLHA: **IMPLANTAÇÃO E COBERTURA** — DATA: 02/10/2026 — FOLHA Nº: FOLHA A0 **00/06**

**PAGINAÇÃO DE PISO**
Escala:1:50