


**PLANTA DE LAYOUT**

Escala:1:50

| Quadro de Mobiliários | | |
|---|---|---|
| **Cód.** | **Qtd.** | **Descrição** |
| Ármário com chave | 1 | Armário de ferro fechado com cadeado |
| Armário de Aço Fechado | 3 | Armário de ferro fechado 0,92 x 0,40m |
| Armário Marcenaria 1 | 2 | Armário fechado 1,00 x 0,60m |
| Armário Marcenaria 2 | 4 | Armário fechado 0,95 x 0,40m |
| Armário Superior 01 | 1 | Armário fechado 1,60 x 0,30 x 1,50m, 3 portas |
| Armário Superior 02 | 2 | Armário fechado 1,10 x 0,30 x 1,50m, 3 portas |
| Armário Superior 03 | 1 | Armário fechado 1,80 x 0,30 x 1,50m, 3 portas |
| Armários Func. | 4 | Armário de aço 9 espaços |
| Balança | 1 | Balança Médica Antropométrica Digital |
| Balança RN | 1 | Balança Médica Pediátrica Digital |
| Banco Giratório | 2 | Banqueta giratória tipo mocho. |
| Carrinho Instrumental | 1 | Dimensões 0,50 x 0,70m |
| Container Grupo A1 | 1 | Container de lixo 770l |
| Container Grupo E | 1 | Container de lixo 770l |
| Container Organicos | 1 | Container de lixo 770l |
| Container Reciclados | 1 | Container de lixo 770l |
| Container Vidro | 1 | Container de lixo 770l |
| Espelho 1 | 1 | Geladeira para vacinas |
| Estante de Aço | 5 | Estante de aço com 6 prateleiras |
| MB.CD01 | 12 | Cadeiras modelo escritório para áreas administrativas. |
| MB.CD02 | 18 | Poltronas |
| MB.CD03 | 1 | Poltrona Obeso |
| MB.CD04 | 26 | Cadeira |
| MB.G | 1 | Mesa de exame clínico ginecológico |
| MB.ME05 | 3 | Cama Hospitalar Elétrica |
| MB.MS100 | 2 | Mesa de trabalho com dimensões 1,00 x 0,55m e altura de 0,75m. |
| MB.MS120 | 6 | Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m com gavetas. |
| MB.MS140 | 1 | Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m sem gavetas. |
| MB.MS200 | 1 | Mesa de trabalho com dimensões 2,00 x 0,60m e altura de 0,75m. |
| MB.MSC | 1 | Mesa de cozinha com dimensões 1,60x 0,90m |
| MB.MSR | 1 | Mesa de reunião com dimensões 3,00 x 1,00m |
| MB.POL | 2 | Poltrona de medicação reclinável |
| MB.TV42 | 5 | Tv 42" |
| Pallet | 2 | Pallet modular plástico 50x50cm |
| PC | 10 | Tela para computador |
| Teclado | 10 | Teclado e mouse |

| Quadro de Bate-Maca e Rodapé | |
|---|---|
| **Item** | **Comprimento (m)** |
| Rodapé interno meia cana com 10cm de altura, em granilite | 292,16 |
| Rodapé interno meia cana com 11cm de altura, em granilite | 4,33 |
| Rodapé interno meia cana com 12cm de altura, em granilite | 6,40 |

| Quadro de Áreas | |
|---|---|
| **Ambiente** | **Área (m²)** |
| Almoxarifado | 4,40 |
| Aplicação de Medicamentos | 9,90 |
| Área Reservada para manobra de veículos | 178,49 |
| Área Verde - Horta | 21,60 |
| Área Verde para atividades ao ar livre | 22,60 |
| Área Verde para Descompressão Equipe | 29,75 |
| Banh. Func. Fem. | 4,40 |
| Banh. Func. Masc. | 3,60 |
| Bomba vácuo | 1,01 |
| Cilindros de Gases | 1,30 |
| Circulação 01 | 13,86 |
| Circulação 02 | 11,10 |
| Circulação 03 | 7,72 |
| Circulação 04 | 15,36 |
| Circulação 05 | 11,06 |
| Circulação 06 | 7,44 |
| Compressor | 1,01 |
| Consultório Diferenciado (Ginecologia) Acessível | 11,20 |
| Consultório e Multi/Sala Lilás | 9,38 |
| Consultório Indiferenciado | 9,24 |
| Consultório Odontológico | 9,67 |
| Copa | 7,69 |
| DML | 3,14 |
| Educação em Saúde Bucal (Escovário) | 6,89 |
| Embarque de Ambulância p/ transferência | 31,60 |
| Espera | 33,04 |
| Farmácia - Armazenamento | 11,01 |
| Farmácia - Dispensação externa | 5,25 |
| Farmácia - dispensação interna | 2,80 |
| Guarda e Dist. de Mat. Est. | 3,16 |
| Paramentação | 2,22 |
| Praticas Coletivas Externas | 20,61 |
| Recepção | 11,35 |
| Resíduos Comum (Grupo D) | 3,77 |
| Resíduos Contaminado (Grupos A e E) | 3,01 |
| Sala de Amamentação | 6,12 |
| Sala de atendimento individualizado/Acolhimento | 9,50 |
| Sala de Curativo | 10,05 |
| Sala de Gestão Administrativa | 7,93 |
| Sala de Integração das Equipes | 16,11 |
| Sala de Medicação, Reidratação e Coleta de Exames | 12,00 |
| Sala de Práticas Coletivas | 24,83 |
| Sala de Preparo e Esterilização (Limpa) | 6,10 |
| Sala de Recepção e Limpeza (suja) | 6,60 |
| Sala de Vacinação | 10,00 |
| Sanit. Infantil/Fraldário | 3,00 |
| Sanit. PCD Coleta | 3,40 |
| Sanit. PCD Cons. Diferenciado | 3,40 |
| Sanitário PCD Fem. | 3,40 |
| Sanitário PCD Masc. | 3,40 |




**DET REFORÇO DRYWALL**

Escala:1:20

TÍTULO DO PROJETO

**UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1**

PROPRIETÁRIO

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**

**SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

CNPJ

**00.394.544/0108-14**

ENDEREÇO

**Secretaria de Atenção Primária à Saúde**
**Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde**
**CEP 70. 058-900 - Brasília - DF**

IMAGEM PAC SAUDE AICOA026.png

TÍTULO DA PRANCHA

**PLANTA DE LAYOUT**

DESCRIÇÃO DA ETAPA

**PROJETO EXECUTIVO**

| NOME: PRANCHA - ARQUIVO | REVISÃO | UNIDADE | DATA | ESCALA |
|---|---|---|---|---|
| **MS_UBS1_PE_AQ 02.12_R00** | **R00** | **METROS** | **11/11/2025** | **INDICADA** |

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL — FOLHA A0 **118,90 x 84,10**

ESPAÇO PARA USO DA VISA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

| RAZÃO SOCIAL: | NOME FANTASIA: |
|---|---|
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA** | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NH II |

| UNIDADES/SETORES: | CNPJ/CPF: |
|---|---|
| **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 - UBS NH II** | **25.209.149/0001-06** |

| ÁREAS: | | ÁREA TOTAL: |
|---|---|---|
| **A CONSTRUIR:** | **389,78 m²** **A ADEQUAR/REFORMAR:** **0,00 m²** | **389,78 m²** |

| LOGRADOURO: | COMPLEMENTO: | NÚMERO: |
|---|---|---|
| **VIA PRINCIPAL, S/N - QUADRA 06 - ZONA RURAL** | | |

| BAIRRO/DISTRITO: | MUNICÍPIO/ESTADO: | CEP: |
|---|---|---|
| **NH II - NUCLEO HABITACIONAL II** | **JAÍBA - MG** | **39508-000** |

| RESPONSÁVEL LEGAL PELO ESTABELECIMENTO: | ASSINATURA: |
|---|---|
| **JIMMY DIGO SILVA MURÇA** | JIMMY DIOGO SILVA MURCA:03900552630 — Assinado de forma digital por JIMMY DIOGO SILVA MURCA:03900552630 |
| CPF: **039.005.526-30** | |

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ARQUITETÔNICO

NOME: **Paulo Henrique Ferreira Neves De Moura**

CAU/CREA: **ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 347.623/D**

ASSINATURA: gov.br — Documento assinado digitalmente — PAULO HENRIQUE FERREIRA NEVES DE MOURA — Data: 05/10/2026 14:19:56-0300 — Verifique em https://validar.iti.gov.br

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PBA: MIRELA PILON PESSATI - CAU A 256692**

| CONTEÚDO DA FOLHA: | DATA: | FOLHA Nº: |
|---|---|---|
| **PLANTA LAYOUT** | 03/10/2026 | FOLHA A0 **02/06** |