Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**124 - Reforma da quadra com instalação de grama sintética na praça da Rua Domingos Zimmernann**

Composição do Serviço

C.P. 141191170433 - 07/2026	**Portão em tubo de aço galvanizado 2" e tela de alambrado fio 12 malha 5x5cm, inclusive trinco e cadeado**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88317 - SINAPI/PR 06/2026	Soldador com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,25000000	41,65	52,06
88241 - SINAPI/PR 06/2026	Ajudante de operação em geral com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,25000000	32,65	40,81
88316 - SINAPI/PR 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,50000000	31,41	109,94
88315 - SINAPI/PR 06/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	3,50000000	39,91	139,69
10997 - SINAPI/PR 06/2026	Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm	KG	INSUMO	2,10000000	41,50	87,15
7158 - SINAPI/PR 06/2026	Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m	M2	INSUMO	1,10000000	43,14	47,45
11456 - SINAPI/PR 06/2026	Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da chapa de 1,50 mm	UN	INSUMO	0,50000000	21,92	10,96
5085 - SINAPI/PR 06/2026	Cadeado simples, corpo em latao macico, com largura de 35 mm e altura de aprox 30 mm, haste cementada (nao longa), em aco temperado com diametro de aprox 6,0 mm, incluindo 2 chaves	UN	INSUMO	0,50000000	32,60	16,30
2433 - SINAPI/PR 06/2026	Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", E = 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos	UN	INSUMO	1,50000000	9,62	14,43
21013 - SINAPI/PR 06/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	2,50000000	70,77	176,93
					TOTAL (R$)	**695,72**

C.P. 1312507220311 - 07/2026	**CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - (ref. Sinapi 72896)iw**					**M3**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
5961 - SINAPI/SC 06/2026	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV inclusive caçamba metálica - CHI diurno. af_06/2014	CHI	COMPOSIÇÃO	0,20000000	76,64	15,33
88316 - SINAPI/SC 06/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	28,04	16,82
					TOTAL (R$)	**32,15**

null - 04/2026	**TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY COMPLETA, DIMENSÕES 3,00 X 2,00 X 1,00M, DIÂMETRO 3", COM REQUADRO 2", GANCHOS PARA REDE, PINTURA EPÓXI, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CHUMBAMENTO COM CONCRETO**					**UN**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
7694 - SINAPI/SC 03/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 3", E = *4,05* mm, peso *8,47* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	8,00000000	130,34	1.042,72
100727 - SINAPI/SC 03/2026	Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	3,64000000	29,92	108,91
100751 - SINAPI/SC 03/2026	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	3,64000000	45,48	165,55
88315 - SINAPI/SC 03/2026	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	35,93	287,44
88251 - SINAPI/SC 03/2026	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	8,00000000	28,63	229,04
88316 - SINAPI/SC 03/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	4,00000000	26,73	106,92
7696 - SINAPI/SC 03/2026	Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", E = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (NBR 5580)	M	INSUMO	11,00000000	78,05	858,55
96523 - SINAPI/SC 03/2026	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,09000000	118,53	10,67
94971 - SINAPI/SC 03/2026	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,09000000	601,14	54,10
103670 - SINAPI/SC 03/2026	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	COMPOSIÇÃO	0,09000000	381,14	34,30
					TOTAL (R$)	**2898,20**

null - 06/2026	**Piso de Grama Sintetica para futebol Society - Fornecimento e Instalação AF_03/2022 Ref. SINAPI 103781**					**m²**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 05/2026	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,47560000	36,50	17,36

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	**124 - Reforma da quadra com instalação de grama sintética na praça da Rua Domingos Zimmernann**

Composição do Serviço

88316 - SINAPI/SC 05/2026	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,15850000	26,94	4,27
366 - SINAPI/SC 05/2026	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M3	INSUMO	0,01570000	161,25	2,53
4791 - SINAPI/SC 05/2026	Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato	KG	INSUMO	0,11160000	32,60	3,64
2752504212484 - Cotação 01/2026	Grama sintética esportiva 50 mm	M2	INSUMO	1,05480000	58,00	61,18
					TOTAL (R$)	**88,98**

C.P. 2922606249431 - 05/2026	**TAPUME COM TELHA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO X2. AF_03/2024**					**M2**
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R$)	Total (R$)
94974 - SINAPI/PR 04/2026	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	M3	COMPOSIÇÃO	0,00610000	545,08	3,32
91693 - SINAPI/PR 04/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015	CHI	COMPOSIÇÃO	0,02640000	38,35	1,01
91692 - SINAPI/PR 04/2026	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015	CHP	COMPOSIÇÃO	0,00660000	39,54	0,26
88262 - SINAPI/PR 04/2026	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,60000000	39,50	23,70
88239 - SINAPI/PR 04/2026	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	32,70	13,08
7243 - SINAPI/PR 04/2026	Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm	M2	INSUMO	0,29000000	50,55	14,66
6194 - SINAPI/PR 04/2026	Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	1,00000000	5,21	5,21
5061 - SINAPI/PR 04/2026	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	KG	INSUMO	0,06800000	15,38	1,05
4491 - SINAPI/PR 04/2026	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	M	INSUMO	0,61000000	7,31	4,46
					TOTAL (R$)	**66,75**

Responsável técnico pelos ítens:

Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3

gov.br
Documento assinado digitalmente
FLAVIO BOTKE E SILVA
Data: 01/10/2026 18:34:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br