| Data de referência | | Encargos sociais sem desoneração | 114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS) |
|---|---|---|---|

# COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

| **Empreendimento** | **288 - Pavimentação Asfaltica e Drenagem da Travessa Luiza dos Reis Prazeres** |
|---|---|

**Composição do Serviço**

| **C.P. 2582509230720 - 05/2026** | **BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE FERRO - BLSG001** | | | | | **unid** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R$) | Total (R$) |
| P9824 - SICRO/SC 01/2026 | Servente | h | INSUMO | 2,00000000 | 24,93 | 49,86 |
| P9821 - SICRO/SC 01/2026 | Pedreiro | h | INSUMO | 2,00000000 | 32,84 | 65,68 |
| 2009619 - SICRO/SC 01/2026 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | COMPOSIÇÃO | 3,80000000 | 155,32 | 590,22 |
| 1109623 - SICRO/SC 01/2026 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | COMPOSIÇÃO | 0,06000000 | 370,33 | 22,22 |
| 94964 - SINAPI/SC 05/2026 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | M3 | COMPOSIÇÃO | 0,25000000 | 603,75 | 150,94 |
| 11244 - SINAPI/SC 05/2026 | Grelha fofo articulada, carga maxima 1,5 t, *300 x 1000* mm, E = *15* mm | UN | INSUMO | 1,00000000 | 237,70 | 237,70 |
| | | | | | **TOTAL (R$)** | **1116,62** |

| **C.P. 2582510231526 - 05/2026** | **SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE** | | | | | **M2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência | Descrição dos Serviços | Unidade | Tipo | Coef. | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 6204 - SINAPI/SC 11/2020 | !em processo de desativacao! sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | M | INSUMO | 0,00288600 | 28,69 | 0,08 |
| 88253 - SINAPI/SC 05/2026 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,00250000 | 17,18 | 0,04 |
| 88288 - SINAPI/SC 05/2026 | Nivelador com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,00250000 | 27,15 | 0,07 |
| 88316 - SINAPI/SC 05/2026 | Servente com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,00750000 | 26,73 | 0,20 |
| 88597 - SINAPI/SC 01/2024 | Desenhista detalhista com encargos complementares | H | COMPOSIÇÃO | 0,00200000 | 31,91 | 0,06 |
| 92145 - SINAPI/SC 05/2026 | Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 CV, 2 portas - CHP diurno. af_11/2015 | CHP | COMPOSIÇÃO | 0,00100000 | 95,18 | 0,10 |
| | | | | | **TOTAL (R$)** | **0,55** |

Responsável técnico pelos ítens:

Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3

gov.br
Documento assinado digitalmente
FLAVIO BOTKE E SILVA
Data: 17/07/2026 14:10:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br