OBRA:	298 - Reforma da Praça Soldado Célio de Oliveira - Avenida Kiliano Kremer - Sem calçada
ENDEREÇO:	Avenida Kiliano Kremer

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:	22,23%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	SINAPI/SC 08/2026, Composição Própria 08/2026, Composição Própria 07/2026, Cotação 07/2026, Cotação 05/2026, Composição Própria 06/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Caio Henrique da Silva - CFT 08946996951
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							18.723,97
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 08/2026	M2	8,00	504,37	22,23	616,49	4.931,92
1.2	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10776 - SINAPI/SC 08/2026	MES	5,00	681,64	22,23	833,17	4.165,85
1.3	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	10775 - SINAPI/SC 08/2026	MES	5,00	872,50	22,23	1.066,46	5.332,30
1.4	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	98524 - SINAPI/SC 08/2026	M2	464,26	5,97	22,23	7,30	3.389,10
1.5	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	100973 - SINAPI/SC 08/2026	M3	46,40	9,41	22,23	11,50	533,60

OBRA:	298 - Reforma da Praça Soldado Célio de Oliveira - Avenida Kiliano Kremer - Sem calçada							
ENDEREÇO:	Avenida Kiliano Kremer							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**REFERÊNCIA**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO UN.(R$)**	**BDI(%)**	**PREÇO(R$)**	**PREÇO TOTAL(R$)**
1.6	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_02/2026	97915 - SINAPI/SC 08/2026	M3XKM	232,00	1,31	22,23	1,60	371,20
2	REVESTIMENTOS							122.910,70
2.1	Remoção e transporte de meio fio existente (sinapi 85335)	C.P. 131181124388 - Composição Própria 08/2026	M	123,87	6,75	22,23	8,25	1.021,93
2.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94278 - SINAPI/SC 08/2026	M	18,86	43,82	22,23	53,56	1.010,14
2.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	94995 - SINAPI/SC 08/2026	M2	609,93	102,16	22,23	124,87	76.161,96
2.4	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	104658 - SINAPI/SC 08/2026	M2	19,64	161,29	22,23	197,14	3.871,83
2.5	Piso de borracha pastilhado/frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa. af_02/2026	101733 - SINAPI/SC 08/2026	M2	127,94	261,19	22,23	319,25	40.844,84
3	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS							94.109,60
3.1	Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	103186 - SINAPI/SC 08/2026	UN	1,00	6.505,80	22,23	7.952,04	7.952,04
3.2	Instalação de surf duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	103209 - SINAPI/SC 08/2026	UN	1,00	2.864,58	22,23	3.501,38	3.501,38
3.3	Instalação de esqui triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	103185 - SINAPI/SC 08/2026	UN	1,00	6.199,84	22,23	7.578,06	7.578,06
3.4	Instalação de simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	103187 - SINAPI/SC 08/2026	UN	1,00	4.908,71	22,23	5.999,92	5.999,92
3.5	Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	103207 - SINAPI/SC 08/2026	UN	1,00	2.587,88	22,23	3.163,17	3.163,17

OBRA:	298 - Reforma da Praça Soldado Célio de Oliveira - Avenida Kiliano Kremer - Sem calçada
ENDEREÇO:	Avenida Kiliano Kremer

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
3.6	Remoção de conjunto de mesa e banco de concreto - com reaproveitamento	C.P. 1312601240366 - Composição Própria 08/2026	Conjunto	9,00	70,20	22,23	85,81	772,29
3.7	Remoção de bancos	C.P. 2582504211180 - Composição Própria 07/2026	UN	4,00	99,21	22,23	121,26	485,04
3.8	Carga, descarga e transporte de demolição com caçamba de entulho de 6 m³	C.P. 2582504211181 - Composição Própria 07/2026	M³	3,00	57,47	22,23	70,25	210,75
3.9	Instalação de banco metálico com encosto, 1,60 m de comprimento, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente. af_11/2021	103304 - SINAPI/SC 08/2026	UN	4,00	1.262,90	22,23	1.543,64	6.174,56
3.10	Playground com 1 torre	1312607254197 - Cotação 07/2026	un	2,00	11.080,00	22,23	13.543,08	27.086,16
3.11	Remoção de playground existente com reaproveitamento	C.P. 1312601240369 - Composição Própria 08/2026	UN	1,00	221,43	22,23	270,65	270,65
3.12	Remoção brinquedo - sem reaproveitamento	C.P. 1312606250595 - Composição Própria 08/2026	un	2,00	711,01	22,23	869,07	1.738,14
3.13	Cerca/gradil nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. fornecimento e instalação. inclusive poste e acessórios. - composição 07935/orse	2582608255314 - Cotação 05/2026	m	65,90	302,71	22,23	370,00	24.383,00
3.14	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3d, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar - composição 13764/orse	2582608255315 - Cotação 05/2026	m²	3,00	805,55	22,23	984,62	2.953,86
3.15	Conjunto de 5 lixeiras para coleta seletiva 60 litros - fornecimento e instalação (ref. SINAPI 103310 12/2021)vgl	C.P. 1312310153742 - Composição Própria 08/2026	UN	2,00	752,92	22,23	920,29	1.840,58
4	PAISAGISMO							5.408,39
4.1	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . af_07/2024	98510 - SINAPI/SC 08/2026	UN	13,00	89,67	22,23	109,60	1.424,80
4.2	Aplicação de adubo em solo. af_07/2024	98520 - SINAPI/SC 08/2026	M2	50,85	7,05	22,23	8,62	438,33

OBRA:	298 - Reforma da Praça Soldado Célio de Oliveira - Avenida Kiliano Kremer - Sem calçada							
ENDEREÇO:	Avenida Kiliano Kremer							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**REFERÊNCIA**	**UN.**	**QUANT.**	**CUSTO UN.(R$)**	**BDI(%)**	**PREÇO(R$)**	**PREÇO TOTAL(R$)**
4.3	Plantio de herbácea	C.P. 2582609259368 - Composição Própria 08/2026	m²	50,85	57,04	22,23	69,72	3.545,26
5	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA							105.846,12
5.1	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. af_10/2025	99814 - SINAPI/SC 08/2026	M2	729,78	1,95	22,23	2,38	1.736,88
5.2	Nivelamento de contrapiso/piso, com aplicação de cimento autonivelante, espessura de 1cm. - (ref. SINAPI 88476)	C.P. 1312506213572 - Composição Própria 06/2026	M2	468,09	13,47	22,23	16,46	7.704,76
5.3	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	104642 - SINAPI/SC 08/2026	M2	261,68	12,43	22,23	15,19	3.974,92
5.4	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	102492 - SINAPI/SC 08/2026	M2	468,10	30,43	22,23	37,19	17.408,64
5.5	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	102504 - SINAPI/SC 08/2026	M	359,44	13,11	22,23	16,02	5.758,23
5.6	Instalação de tela de arame galvanizada, para alambrado com tubos de aço, quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, H = 2 m. af_12/2025	106466 - SINAPI/SC 08/2026	M2	270,72	41,81	22,23	51,10	13.833,79
5.7	Retirada, readequação e reinstalação de alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	C.P. 2922210141874 - Composição Própria 07/2026	M2	270,72	73,87	22,23	90,29	24.443,31
5.8	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - fornecimento e instalação. af_03/2022	103769 - SINAPI/SC 08/2026	UN	1,00	3.895,72	22,23	4.761,74	4.761,74
5.9	Rede polietileno 100% virgem para volei oficial, fio 4mm, com 4 faixas de PVC, incluindo instalação 05/26	C.P. 1652606250936 - Composição Própria 06/2026	UN	1,00	651,15	22,23	795,90	795,90
5.10	Portão em tela arame galvanizado (90x200cm), revestimento em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com uma folha de abrir, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362	C.P. 1312503202840 - Composição Própria 07/2026	UN	1,00	818,85	22,23	1.000,88	1.000,88
5.11	Pintura anticorrosiva de duto metálico. af_03/2024	98397 - SINAPI/SC 08/2026	M2	100,00	14,79	22,23	18,08	1.808,00

OBRA:	298 - Reforma da Praça Soldado Célio de Oliveira - Avenida Kiliano Kremer - Sem calçada
ENDEREÇO:	Avenida Kiliano Kremer

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R$)	BDI(%)	PREÇO(R$)	PREÇO TOTAL(R$)
5.12	Retirada de equipamento de esportes - traves de futebol	C.P. 1312507228214 - Composição Própria 08/2026	UND	2,00	19,84	22,23	24,25	48,50
5.13	Trave futsal oficiais de 3,00x2,00m emn tubo de aço galvanizado com requadro em tibo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4mm	C.P. 2582607255140 - Composição Própria 07/2026	un	1,00	4.361,59	22,23	5.331,17	5.331,17
5.14	Rede em fio de seda, fio 2,0mm trançado, tratamento anti-uv, malha máxima 15x15cm para quadra de volei e futebol, cor branca, incluindo instalação em estrutura existente (ref. SINAPI 102362) 05/26	C.P. 1652606251283 - Composição Própria 06/2026	M2	677,61	20,72	22,23	25,33	17.163,86
5.15	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026	100981 - SINAPI/SC 08/2026	M3	6,00	10,30	22,23	12,59	75,54
							TOTAL	346.998,78

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUANA SCHMITT MONTERO
Data: 23/09/2026 08:28:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br