TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI - SETEMBRO / 2025 SEM DESONERAÇÃO

Prioridade: 69
SAM: 63
Lote: 1

CÓDIGOS		ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R$ UNIT.	MÃO DE OBRA	MATERIAL + EQUIP. + OUTROS	TOTAL
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS								
		COMP63_1_01	**QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.**	**un**			**174,53**	**542,28**	**R$ 716,81**
101876			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	166,53	62,73	103,80	166,53
93666			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	86,70	25,30	61,40	86,70
93662			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,0000	67,53	6,70	60,83	135,06
93661			DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	65,27	5,06	60,21	65,27
7997/ORSE			Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UN	1,0000	216,90	21,69	195,21	216,90
	002436		ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,6000	28,97	28,97	-	46,35
		COMP63_1_02	**EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.**	**M2**			**82,81**	**0,79**	**R$ 83,60**
	000370		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	119,08	119,08	-	6,76
	004741		PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	60,65	60,65	-	0,39
	036155		BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0487	47,79	47,79	-	50,12
88260			CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	34,16	34,16	-	13,58
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3975	30,08	30,08	-	11,96
91277			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,87	-	10,87	0,04
91278			PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947	0,78	-	0,78	0,15
91283			CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	10,56	-	10,56	0,51

PRED / GCO

fls. _____

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:04:59). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516045969

91285			CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504	0,58	-	0,58		0,09
		COMP63_1_03	**ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAL DE DIÂM. 3"; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO**	**M**			**42,16**	**40,88**	**R$**	**83,03**
	COT		TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"; ESPESSURA 1,95MM	M	1,0000	40,88		40,88		40,88
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	30,08	30,08	-		12,03
	002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	H	0,4000	30,83	30,83	-		12,33
	010605	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES - (MONTADOR)	H	0,4000	4,55	4,55	-		1,82
	039914	SINAPI	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	0,0083	-	-	-		-
	039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,0100	-	-	-		-
88317		SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	39,93	39,93	-		15,97
										-
		COMP63_1_04	**MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO (TAMPO DE CONCRETO COM DIMENSÃO: 50CM X 60CM X 5CM)**	**UN**			**59,83**	**38,82**	**R$**	**98,65**
103317		SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	0,8000	82,48	42,23	40,25		65,98
94963		SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - VOLUME DA TAMPA DIMENSÃO 50CM X 60CM	M3	0,0200	452,37	121,14	331,23		9,05
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	30,08	30,08	-		12,03
	004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,4000	28,97	28,97	-		11,59
										-
		COMP63_1_05	**ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 1/2", ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO**	**M**			**21,06**	**22,98**	**R$**	**44,04**
	COT		TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"; ESPESSURA 1,95MM	M	1,0000	19,90		19,90		19,90
	002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	H	0,4000	29,72	29,72	-		11,89
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	26,19	18,49	7,70		10,48
	010605	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES - (MONTADOR)	H	0,4000	4,42	4,42	-		1,77
										-
		COMP63_1_06	**REDE DE POLIETILENO - FIO 3MM E MALHA DE 100MM (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO**	**M2**			**28,58**	**15,88**	**R$**	**44,46**
	COT		Rede de polietileno fio 3 mm e malha 100mm	M2	1,0000	15,88		15,88		15,88
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9500	30,08	30,08	-		28,58
										-

PRED / GCO

fls. _____

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:04:59). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516045969

		COMP63_1_07	**TELA LOSANGULAR GALVANIZADO (MALHA DE 2" - FIO Nº 14)**	**M2**			**32,04**	**39,00**	**R$**	**71,04**
	COT		Alambrado em malha 2”, fio BWG 14	M2	1,0000	39,00		39,00		39,00
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	30,08	30,08	-		12,03
88317			SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	39,93	39,93	-		15,97
	043132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1500	26,90	26,90	-		4,04
										-
		COMP63_1_08	**TELA LOSANGULAR GALVANIZADO COM REVESTIMENTO DE PVC (MALHA DE 2" - FIO Nº 14)**	**M2**			**32,04**	**55,00**	**R$**	**87,04**
	COT		Alambrado em malha 2”, fio BWG 14, COM REVESTIMENTO EM PVC	M2	1,0000	55,00		55,00		55,00
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	30,08	30,08	-		12,03
88317			SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	39,93	39,93	-		15,97
	043132		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,1500	26,90	26,90	-		4,04
										-
		COMP63_1_09	**CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox**	**UN**			**134,39**	**182,18**	**R$**	**316,58**
	003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000	95,99	-	95,99		95,99
	000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	3,0000	25,42	-	25,42		76,26
104749		SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,0000	23,27	13,34	9,93		23,27
	000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	3,5000	22,17	22,17	-		77,60
	002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,5000	28,97	28,97	-		43,46
		COMP63_1_10	**CABO DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂM. 1/8" COM ALMA DE FIBRA, ROLDANAS E ESTICADOR COM CATRACAS PARA A SUSTENTAÇÃO DA REDE DE POLIETILENO DA COBERTURA DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA.**	**CJ**			**772,59**	**692,33**	**R$**	**1.464,92**
13175		ORSE	Cabo de aço galvanizado 1/8" - 3,2mm com alma de fibra 6x7	M	104,5000	10,76	6,82	3,94		1.124,42
	013424	ORSE	Roldana de aço, com rolamento de diâmetro de 30mm - soldado no tubo	UN	4,0000	60,15	-	60,15		240,60
	COT		Catraca com esticador para o cabo de aço - soldado no tubo	UN	4,0000	10,00	-	10,00		40,00
	039914	SINAPI	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	KG	0,0083	-	-	-		-
	039897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	0,0100	-	-	-		-
88317		SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	39,93	39,93	-		59,90
		COMP63_1_11	**PIRÂMIDE DE CORDAS 4,50M COM FUNDAÇÃO DA BASE E INSTALAÇÃO**	**UN**			**3.459,49**	**70.740,88**	**R$**	**74.200,36**
	COT		PIRÂMIDE DE CORDAS 4,50M	UN	1,0000	69.500,00	-	69.500,00		69.500,00
94964		SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,2800	494,05	132,06	361,99		632,38

PRED / GCO

fls. _____

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:04:59). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516045969

92803		SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	75,2700	9,19	0,37	8,82	691,73
92801		SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	12,6700	10,32	1,35	8,97	130,75
	044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	10,0000	25,55	25,55	-	255,50
	COT		TRANSPORTE DA PIRÂMIDE ATÉ REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	R$	1,0000	2.990,00	2.990,00	-	2.990,00

PRED / GCO

fls. _____

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:04:59). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516045969

Documento assinado eletronicamente por:
Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:04:59)

Nome/controle do arquivo:
2026041516045969.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516045969