PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

Município:	NOME DO MUNICÍPIO											PRIORIDADE :	69	SAM	63
Projeto:	MEU CAMPINHO - IMPLANTAÇÃO	Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.												LOTE nº	1
Local da Obra :	VILA NOVA	Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direitos Autorais do PARANACIDADE.													
Fonte do Recurso:	PAM											Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			15/04/2026 - qua

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)			ORÇAMENTO COM BDI							
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R$)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**									**-**	**14.887,70**	**14.887,70**	**14.887,70**
1.2		**ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS**												
1.2.2		**BARRACAO DE OBRA**												
04298	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	-	1.600,00	1.600,00	6,00	-	1.945,28	1.945,28	-	11.671,68	11.671,68	
1.2.3		**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO**												
11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	-	2.645,19	2.645,19	1,00	-	3.216,02	3.216,02	-	3.216,02	3.216,02	
	562	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**									**988,54**	**304,42**	**1.292,96**	**1.292,96**
2.1		**MOVIMENTO DE TERRA**												
2.1.5		**ATERRO MECANIZADO**												
94319A	SINAPI/PRC	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	72,27	22,26	94,53	11,25	87,87	27,06	114,93	988,54	304,42	1.292,96	
	563	**FUNDACOES**									**533,90**	**337,60**	**871,50**	**871,50**
3.8		**ESTACA TIPO TUBULAO**												
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	43,91	27,77	71,68	10,00	53,39	33,76	87,15	533,90	337,60	871,50	
	564	**ESTRUTURAS**									**1.592,04**	**2.184,45**	**3.776,49**	**3.776,49**
4.2		**ARMADURAS**												
4.2.3		**ARMACAO CA-50 e CA-60**												
95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	18,49	8,94	27,43	32,53	22,48	10,87	33,35	731,27	353,61	1.084,88	
95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	8,33	10,16	18,49	52,99	10,13	12,35	22,48	536,79	654,43	1.191,22	
95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	4,46	9,58	14,04	37,57	5,42	11,65	17,07	203,63	437,69	641,32	
4,3		**CONCRETOS E GRAUTES**												
4.3.3		**ESTRUTURAL PREPARO MECANICO**												
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	72,26	443,50	515,76	1,37	87,85	539,21	627,06	120,35	738,72	859,07	
	565	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**									**14.861,29**	**14.567,28**	**29.428,57**	**29.428,57**
5.1		**ALVENARIA**												
5.1.5		**BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL**												
89460	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	103,07	36,56	139,63	17,90	125,31	44,45	169,76	2.243,05	795,65	3.038,70	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**												
COMP63_1_05	PM_54	ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 1/2", ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	21,06	22,98	44,04	492,90	25,60	27,94	53,54	12.618,24	13.771,63	26.389,87	
	568	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**									**1.134,10**	**2.449,32**	**3.583,42**	**3.583,42**
8.1		**ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA**												
8.1.7		**POSTES**												
100604	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	212,73	599,19	811,92	1,00	258,64	728,50	987,14	258,64	728,50	987,14	
8.2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**												
8.2.2		**ENTRADA DE ENERGIA**												
101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	720,07	1415,38	2.135,45	1,00	875,46	1.720,82	2.596,28	875,46	1.720,82	2.596,28	
	570	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**									**2.825,68**	**3.142,44**	**5.968,12**	**5.968,12**
10.1		**REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS**												
10.1.3		**EMBOCO**												
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	51,71	15,98	67,69	35,08	62,87	19,43	82,30	2.205,48	681,60	2.887,08	
10.4		**PINTURAS**												
10.4.11		**PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA**												
10.4.16		**PINTURA EM PISO**												

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:06:13). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516061399

102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	14,58	57,86	72,44	34,98	17,73	70,35	88,08	620,20	2.460,84	3.081,04	
	571	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**									**6.835,72**	**9.435,51**	**16.271,23**	**16.271,23**
11.1		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO**												
11.1.2		**REGULARIZACAO**												
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1,21	1,96	3,17	181,80	1,47	2,38	3,85	267,25	432,68	699,93	
11.1.9		**MEIO-FIO E SARJETA**												
94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	26,65	34,36	61,01	160,70	32,40	41,77	74,17	5.206,68	6.712,44	11.919,12	
		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	23,92	57,33	81,25	21,10	29,08	69,70	98,78	613,59	1.470,67	2.084,26	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	UN	205,13	224,74	429,87	3,00	249,40	273,24	522,64	748,20	819,72	1.567,92	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											**TOTAL MÃO DE OBRA**	**TOTAL DE MATERIAIS**		**VALOR GLOBAL DA IMPLANTAÇÃO**
											37,82%	**62,18%**		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/4/2026											**28.771,27**	**47.308,72**		**76.079,99**

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:06:13). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516061399

Documento assinado eletronicamente por:
Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:06:13)

Nome/controle do arquivo:
2026041516061399.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516061399