PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE SARJETA										
RUA	PV	Compr. Sarjeta	COTAS DO GREIDE		SARJETAS					
			Montante	Jusante	Largura Rua	Decliv. Transv. Rua	Decliv. Longit. Rua	Altura Máx. Lâm. Líq.	Altura Lâm. Líq.	Área Contribuinte
		m	m	m	m	m/m	m/m	m	Yo	ha
	PV-1	78,74	384,415	384,030	14,00	0,03	0,0049	0,21	0,108	0,77
	PV-3	39,10	325,405	325,085	8,00	0,03	0,0082	0,12	0,054	0,11
	PV-5	41,00	324,906	324,835	8,00	0,03	0,0017	0,12	0,073	0,11
	PV-1	83,50	326,149	325,424	8,00	0,03	0,0087	0,12	0,096	0,70
	PV-2	63,30	325,181	325,121	8,00	0,03	0,0009	0,12	0,084	0,12
	PV-3	64,00	325,533	325,020	8,00	0,03	0,008	0,12	0,096	0,65
	PV-4	34,50	325,128	324,866	8,00	0,03	0,0076	0,12	0,045	0,06
	PV-5	72,60	325,410	324,657	8,00	0,03	0,0104	0,12	0,089	0,60
	BL-EXISTENTE	71,00	325,131	324,972	8,00	0,03	0,0022	0,12	0,075	0,14
	PV-2	66,30	325,258	325,176	8,00	0,03	0,0012	0,12	0,097	0,22
	PV-4	43,15	325,190	325,167	8,00	0,03	0,0005	0,12	0,091	0,11
	BL-EXISTENTE	99,70	324,632	324,316	8,00	0,03	0,0032	0,12	0,058	0,08

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE SARJETA

SARJETAS					BOCA DE LOBO SIMPLES INTERMEDIÁRIA COM DEPRESSÃO							
i	Vazão Escoada	Capacidade Admissível	Fator de Redução	Faixa Alagada	Largura da Grelha (w)	Comp. da Grelha (L)	Decliv. Transv. Rua (Θo)	Decliv. Transv. Sarj. (Θ)	Rebaixo sarj.(a)	M=(L*F/a*tgΘ)	Decliv. Longit. Rua	Altura Lâm.Líq.
l/s/ha	l/s	l/s	f		cm	m	graus	graus	m	m	m/m	Yo(cm)
135,736	143,817	426,03	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	5,77	0,0049	10,78
143,304	29,573	123,92	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	10,50	0,0082	5,41
143,304	29,573	56,42	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	6,79	0,0017	7,26
143,304	142,576	127,64	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	7,34	0,0087	9,65
143,304	31,843	41,05	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	5,72	0,0009	8,42
143,304	133,87	122,40	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	7,16	0,008	9,57
143,304	17,67	119,30	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	11,91	0,0076	4,52
143,304	125,067	223,30	0,80	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	8,17	0,0104	8,88
143,304	36,301	64,19	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	6,75	0,0022	7,48
143,304	53,306	47,41	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	5,11	0,0012	9,67
143,304	29,573	30,600	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	5,18	0,0005	9,14
143,304	22,560	77,414	0,50	TODA A CALHA	50	1	88,28	77,05	0,08	8,69	0,0032	5,83

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE SARJETA						
BOCA DE LOBO SIMPLES INTERMEDIÁRIA COM DEPRESSÃO						
Faixa Alagada (Wo)	Velocidade	Energia E	Froude F	Fator de Redução	Capacidade Engolimento	SE capacidade Engolimento>vazão escoada
m	m/s	m		f	l/s	ok
3,59	0,74	0,216	2,01	0,80	94,63	BL2
1,80	0,61	0,153	3,65	0,80	45,14	BL1
2,42	0,34	0,158	2,36	0,80	65,53	BL1
3,21	0,92	0,220	2,55	0,80	79,13	BL2
2,80	0,27	0,168	1,99	0,80	77,55	BL1
3,19	0,88	0,215	2,49	0,80	79,34	BL2
1,51	0,52	0,139	4,14	0,80	38,49	BL1
2,96	0,95	0,215	2,84	0,80	70,99	BL2
2,49	0,39	0,163	2,35	0,80	67,03	BL1
3,22	0,34	0,183	1,78	0,80	89,76	BL1
3,04	0,21	0,174	1,80	0,80	85,38	BL1
1,94	0,40	0,146	3,02	0,80	51,30	BL1