PREFEITURA MUNICIPAL DE
CÂNDIDO MENDES
Trabalho e compromisso

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

OBRA:	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POV. BARÃO DE TRAMAÍ
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO POV. BARÃO DE TRAMAÍ
LOCAL:	POVOADO BARÃO DE TROMAÍ - MUN ICIPIO DE CÂNDIDO MENDES - MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDO MENDES - MARANHÃO.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 2.715,63**
1.1	030110	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CAEMA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DP0301-04)	CAEMA	M2	6,00	R$ 395,42	R$ 2.372,52
1.2	COMPOSIÇÃO - 001	TAXA DO CREA (ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM OBRAS)	Composições Próprias	UND	1,00	R$ 343,11	R$ 343,11
2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**R$ 148.102,88**
2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	R$ 25.616,19	R$ 102.464,76
2.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	R$ 6.342,73	R$ 25.370,92
2.3	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	R$ 5.066,80	R$ 20.267,20
3	**REDE DE DISTRIBUIÇÃO**						**R$ 795.149,40**
3.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	SINAPI	M	11.620,00	R$ 11,48	R$ 133.397,60
3.2	102307	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1.743,00	R$ 14,85	R$ 25.883,55
3.3	106108	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	SINAPI	M	1.046,70	R$ 112,26	R$ 117.502,54
3.4	106104	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 60, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO).	SINAPI	M	10.573,30	R$ 44,70	R$ 472.626,51
3.5	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	1.568,70	R$ 28,10	R$ 44.080,47
3.6	COMP-60MM	Fornecimento e assentamento de CAP de PVC dn 60mm (Rede de Distribuição de Agua)	Composições Próprias	Und	7,00	R$ 48,95	R$ 342,65
3.7	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	16,00	R$ 57,42	R$ 918,72
3.8	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R$ 49,67	R$ 397,36
4	**LIGAÇÕES DOMICILIARES**						**R$ 253.929,00**
4.1	102307	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	540,00	R$ 14,85	R$ 8.019,00
4.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	540,00	R$ 28,10	R$ 15.174,00
4.3	00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	600,00	R$ 24,42	R$ 14.652,00
4.4	COMP-RAMAL 20MM	RAMAL DE LIGAÇÃO DOMICILIAR, PARA REDE DE ÁGUA DE 20MM	Composições Próprias	UND	600,00	R$ 360,14	R$ 216.084,00
			VALOR TOTAL:				**R$ 1.199.896,91**

MONIELE DA SILVA FEITOSA:05239705364

Assinado de forma digital por MONIELE DA SILVA FEITOSA:05239705364